

ضوابط عمومی طراحی شبکه‌های آبیاری و زهکشی

نشریه شماره ۲۸۱

وزارت نیرو

شرکت مدیریت منابع آب ایران
دفتر استانداردها و معیارهای فنی
<http://www.wrm.or.ir/standard>

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

معاونت امور فنی
دفتر تدوین ضوابط و معیارهای فنی
<http://www.mpor.org/fanni.htm>

جمهوری اسلامی ایران

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

ضوابط عمومی طراحی شبکه های آبیاری و زهکشی

نشریه شماره ۲۸۱

وزارت نیرو

شرکت مدیریت منابع آب ایران
دفتر استانداردها و معیارهای فنی

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

معاونت امور فنی
دفتر تدوین ضوابط و معیارهای فنی

۱۳۸۳

انتشارات سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ۸۷۰۰، ۳۶

فهرستبرگه

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور. دفتر تدوین ضوابط و معیارهای فنی
ضوابط عمومی طراحی شبکه‌های آبیاری و زهکشی / معاونت امور فنی، دفتر تدوین ضوابط و
معیارهای فنی؛ وزارت نیرو، شرکت مدیریت منابع آب ایران، دفتر استانداردها و معیارهای فنی.-
تهران: سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، معاونت امور پژوهشی، مرکز مدارک علمی و
انتشارات، ۱۳۸۳.

۶۶ ص: چدrol. - (سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور. دفتر تدوین ضوابط و
معیارهای فنی؛ نشریه شماره ۲۸۱) (انتشارات سازمان مدیریت و برنامه ریزی
کشور؛ ۳۶/۱۰۰/۸۳)

ISBN 964-425-526-7

مربوط به پژوهش‌نامه شماره ۱۰۱/۴۲۵۶ مورخ ۱۳۸۳/۳/۱۶
کتابنامه: ص. ۶۶

۱. آبیاری - کانالها و نهرها - استانداردها. ۲. زهکشی - استانداردها. الف. شرکت
مدیریت منابع آب ایران، دفتر استانداردها و معیارهای فنی. ب. سازمان مدیریت و
 برنامه ریزی کشور. مرکز مدارک علمی و انتشارات. ج. عنوان. د. فروست.

TA ۱۳۸۳ ش. ۲۸۱ ۳۶۸/۲۴ مس ۹۶۴-۴۲۵-۵۲۶-۷

ISBN 964-425-526-7

شابک ۹۶۴-۴۲۵-۵۲۶-۷

ضوابط عمومی طراحی شبکه‌های آبیاری و زهکشی

ناشر: سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور. معاونت امور پژوهشی، مرکز مدارک علمی و انتشارات

چاپ اول: ۱۵۰۰ نسخه

قیمت: ۸۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار: سال ۱۳۸۳

لینوگرافی: قاسملو

چاپ و صحافی: چاپ زحل

همه حقوق برای ناشر محفوظ است.

بسمه تعالیٰ



ریاست جمهوری

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
دفتر رئیس سازمان

شماره:	۱۰۱/۴۲۵۶۰	بخشنامه به دستگاه‌های اجرایی، مشاوران و پیمانکاران	
تاریخ:	۱۳۸۳/۳/۱۶		
موضوع: ضوابط عمومی طراحی شبکه‌های آبیاری و زهکشی			
<p>به استناد آیین نامه استانداردهای اجرایی طرح‌های عمرانی موضوع ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه و در چهارچوب نظام فنی و اجرایی طرح‌های عمرانی کشور (مصوبه شماره ۲۴۵۲۵/ت ۱۴۸۹۸)، مورخ ۱۳۷۵/۴/۴ هیأت محترم وزیران (به پیوست، نشریه شماره ۲۸۱ دفتر تدوین ضوابط و معیارهای فنی این سازمان با عنوان "ضوابط عمومی طراحی شبکه‌های آبیاری و زهکشی" از نوع گروه سوم، ابلاغ می‌گردد.</p> <p>دستگاه‌های اجرایی، مهندسان مشاور، پیمانکاران و عوامل دیگر می‌توانند از این نشریه به عنوان راهنمای استفاده نمایند و در صورتی که روشهای، دستورالعمل‌ها و راهنمایی‌های بهتری در اختیار داشته باشند، رعایت مفاد این نشریه الزامی نیست.</p> <p>عوامل یاد شده باید نسخه‌ای از دستورالعمل‌ها، روش‌ها یا راهنمایی‌های جایگزین را برای دفتر امور فنی و تدوین معیارهای این سازمان، ارسال دارند.</p> <p>حمید شرکاء</p> <p>معاون ریس جمهور و ریس سازمان</p>			

اصلاح مدارک فنی

خواننده گرامی :

دفتر تدوین ضوابط و معیارهای فنی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با استفاده از نظر کارشناسان برجسته مبادرت به تهیه این دستورالعمل نموده و آنرا برای استفاده به جامعه مهندسی کشور عرضه نموده است. با وجود تلاش فراوان، این اثر مصون از ایرادهایی نظیر غلطیهای مفهومی، فنی، ابهام، ایهام و اشکالات موضوعی نیست.

از این‌رو، از نسما خواننده تحریص حمیمانه تقاضا دارد در صورت مشاهده هرگونه ایراد و اشکال فنی مراتب را بصورت

زیر‌گزارش فرمایید:

۱- شماره بند و صفحه موضوع مورد نظر را مشخص کنید.

۲- ایراد مورد نظر را بصورت خلاصه بیان دارید.

۳- در صورت امکان متن اصلاح شده را برای جایگزینی ارسال نهایید.

۴- نشانی خود را برای تماس احتمالی ذکر فرمایید.

کارشناسان این دفتر نظرهای دریافتی را به دقت مطالعه نموده و اقدام مقتضی را معمول خواهند داشت.

پیش‌آپیش از همکاری و دقت نظر جنابعالی قدردانی می‌شود.

نشانی برای مکاتبه: تهران، خیابان شیخ بهائی، بالاتر از ملاصدرا، کوچه لادن، شماره ۲۴ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی

کشور، دفتر تدوین ضوابط و معیارهای فنی

www.mpor.org/fanni/S.htm

صندوق پستی ۱۹۹۱۷-۴۵۴۸۱

پیشگفتار

استفاده از صوابط، معیارها و استانداردها در مراحل تهیه (مطالعات امکان سنجی) مطالعه و طراحی، اجرا، بهره‌برداری و نگهداری طرح‌های عمرانی بلحاظ توجیه فنی و اقتصادی طرحها، کیفیت طراحی و اجرا (عمر مفید) و هزینه‌های نگهداری و بهره‌برداری از اهمیتی ویژه برخوردار می‌باشد.

نظام فنی و اجرایی طرح‌های عمرانی کشور (مصطفویه مورخ ۱۳۷۵/۴/۴ هیأت محترم وزیران) بکارگیری معیارها، استانداردها و صوابط فنی در مراحل تهیه و اجرای طرح و نیز توجه لازم به هزینه‌های نگهداری و بهره‌برداری در قیمت تمام شده طرحها را مورد تأکید جدی قرار داده است. با توجه به مراتب یاد شده و شرایط اقلیمی و محدودیت منابع آب در ایران، امور آب وزارت نیرو (طرح تهیه استانداردهای مهندسی آب کشور) با همکاری معاونت امور فنی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (دفتر امور فنی و تدوین معیارها) براساس ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه اقدام به تهیه استانداردهای مهندسی آب نموده است.

استانداردهای مهندسی آب با در نظر داشتن موارد زیر تهیه و تدوین شده است:

- استفاده از تخصصها و تجربه‌های کارشناسان و صاحبنظران شاغل در بخش عمومی و خصوصی
- استفاده از منابع و مأخذ معتبر و استانداردهای بین‌المللی
- بهره‌گیری از تجارب دستگاههای اجرایی، سازمانها، نهادها، واحدهای صنعتی، واحدهای مطالعه، طراحی و ساخت
- پرهیز از دوباره کاریها و اتلاف منابع مالی و غیرمالی کشور
- توجه به اصول و موازین مورد عمل مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و سایر مؤسسات تهیه‌کننده استاندارد

ضمن تشکر از کارشناسان محترم برای بررسی و اظهار نظر در مورد این استاندارد، امید است مجریان و دستاندرکاران بخش آب، با بکارگیری استانداردهای یاد شده، برای پیشرفت و خودکفایی این بخش از فعالیتهای کشور تلاش نموده و صاحبنظران و متخصصان نیز با اظهار نظرهای سازنده در تکامل این استانداردها مشارکت کنند.

معاون امور فنی

ترکیب اعضای کمیته

این نشریه با مشارکت اعضای کمیته فنی شماره ۳ (آبیاری و زهکشی) تهیه و تدوین شده که آسامی ایشان بدین شرح است :

آقای چواد پور صدرالله	مهندسین مشاور ایران زمیک
آقای محمدعلی دهباری	سازمان برنامه و بودجه
آقای محمد کاظم سیاهی	مهندسین مشاور پندام
آقای محمد حسن عبدالله شمشیرساز	مهندسين مشاور پژوهاب
آقای منصور طهماسبی	وزارت نیرو - سازمان تحقیقات منابع آب لیسانس راه و ساختمان
آقای احمد قزل ایاغ	مهندسين مشاور آبخز
آقای محمدجواد مولائی	وزارت نیرو - سازمان تحقیقات منابع آب لیسانس آبیاری و آبادانی

ضمانتاً از همکاری آقایان : لطیف ارشادی، علی امینی، شهریار رحمانی، هادی بیژن فائم‌پناه و خانم بخشش بهنام که در تهیه قسمت اولیه این پیش‌نویس (پیش‌نویس استاندارد شماره ۱۱۱ «ضوابط عمومی طراحی کانالها») همکاری کرده‌اند، تشکر می‌نماید.
این نشریه در سالهای ۱۳۷۹ - ۱۳۸۰ توسط آقایان محمد کاظم سیاهی، محمد حسن عبدالله شمشیرساز، منصور طهماسبی ، احمد قزل ایاغ، محمدجواد مولائی و رضا احمدآبادی مورد بازنگری قرار گرفت.

فهرست مطالب

<u>عنوان</u>	<u>صفحه</u>
مقدمه	۱
۱- تعاریف	۱
۱-۱ تأسیسات آبیاری	۱
۲-۱ شبکه آبیاری	۱
۳-۱ کانالهای بدون پوشش	۲
۴-۱ کانالهای دارای پوشش	۲
۵-۱ کانالهای پیش ساخته	۴
۶-۱ مجاري لوله‌ای	۴
۷-۱ زهکشی‌های سطحی	۴
۸-۱ زهکشی‌های عمقی	۵
۹-۱ سایر موارد	۶
۲- ضوابط عمومی طراحی شبکه‌های آبیاری و زهکشی	۷
۱-۲ ملاحظات کلی	۷
۲-۲ انتخاب مسیر کانالهای آبیاری و زهکشی	۱۲
۳-۲ ظرفیت طراحی کانالهای آبیاری	۱۵
۴-۲ نیاز آبی شبکه آبیاری	۲۸
۵-۲ ظرفیت طراحی زهکشی‌های روباز	۲۸
۶-۲ حریم کانالهای آبیاری و زهکشی	۳۲
۷-۲ حریم اینیه فنی	۳۳
۸-۲ ضوابط فنی نقشه‌های مبنا و برداشت‌های صحرائی	۳۴
۹-۲ نحوه ارائه نقشه‌ها و نیمرخهای طولی و عرضی کانالهای آبیاری	۳۷
پیوست ۱- علائم و اختصارات کانالهای آبیاری و زهکشی	۴۳
پیوست ۲- شمای گسترش کانالهای آبیاری	۴۵
پیوست ۳- حریم در کانالهای آبیاری و زهکشی	۴۷
پیوست ۴- علائم و اختصارات قوس در محل تغییر محور مسیر کانالها	۴۹
پیوست ۵- عنوان نقشه	۵۳
پیوست ۶- مهرهای نقشه‌های مهندسی	۵۵
پیوست ۷- جداول	۶۱
منابع و مأخذ مورد استفاده	۶۶

با توجه به اینکه هدف احداث شبکه‌های آبیاری فرآم آوردن امکان بهره‌وری حداکثر از منابع آب و خاک با ایجاد تأسیساتی است که در آنها اصول و ضوابط فنی و اقتصادی رعایت شود و در نتیجه حداقل تلفات و حداقل بهره‌برداری را به همراه داشته باشد و در عین حال میزان سرمایه‌گذاری و طول زمان اجرا را نیز به حداقل ممکن کاهش دهد. لذا کمیته فنی شماره ۳ (آبیاری و زهکشی) به منظور تحقق اهداف فوق و به دلیل هماهنگ کردن ضوابط طراحی اقدام به تهیه این نشریه کرده است که در دو قسمت زیر:

۱- تعاریف شبکه‌های آبیاری و زهکشی

۲- ضوابط عمومی طراحی شبکه‌های آبیاری و زهکشی

تنظیم و ارائه شده است.

۱- تعاریف

به منظور هماهنگی میان دستگاههای اجرایی ذی‌ربط در ایجاد مقاهم مشترک برای طراحی و اجرای شبکه‌های آبیاری و زهکشی، لزوم بیان تعاریف مشخص زیر برای شبکه‌های آبیاری و زهکشی ضروری است.

۱-۱ تأسیسات آبیاری

مجموعه ساختمانهای انحراف آب و آبگیری و شبکه آبیاری، تأسیسات آبیاری نامیده می‌شود.

۲-۱ شبکه آبیاری

شبکه آبیاری به مجموعه تأسیساتی که برای انتقال و توزیع آب و جمع آوری آبهای مازاد آبیاری و روان‌آبها احداث می‌شود، اطلاق می‌شود.

شبکه آبیاری به شبکه اصلی و شبکه مزرعه که به ترتیب نقش انتقال و توزیع آب تا سر مزارع و توزیع آب در داخل مزارع را بر عهده دارند، تفکیک می‌شود.

شبکه اصلی شامل: کانالهای درجه ۱ و ۲ و شبکه فرعی شامل: کانالهای درجه ۳ و ۴ مزارع (شبکه مزرعه) است.

۱-۲-۱ شبکه اصلی آبیاری

به مجموعه کانالها، مجاری و سازه‌های هیدرولیکی که به وسیله آنها آب از آبگیرها مزارع متقل و توزیع می‌شود و معمولاً برای بهره‌برداری شبکه مورد نیاز است، شبکه اصلی آبیاری گفته می‌شود و معمولاً شامل کلیه یا بعضی از اجزای زیر است:

کانالها و مجاری بسته (لوله‌ها و تونلها)، زهکشی‌های سطحی، سازه‌های هیدرولیکی، جاده‌های ارتباطی، و جاده‌های سرویس برای بهره‌برداری و نگهداری.

- کanal آبرسان^۱

به کanalی که از دهانه آبگیر اصلی شروع و تا محل اولین انشعاب آدامه دارد، کanal آبرسان گفته می‌شود.

- کانالهای اصلی درجه ۱ و ۲

کانالهای آبیاری شبکه اصلی شامل: کانالهای درجه ۱ و ۲ است که در فصول آبیاری، معمولاً آب در آنها به طور دائم جریان دارد.

الف - کانالهای درجه ۱

کانالهایی که آب را به کانالهای درجه دو یا کانالهای درجه یک انشعابی دیگر انتقال می‌دهند، کانالهای درجه یک نامیده می‌شوند. در بعضی موارد ممکن است آبگیری مستقیم برای مزارع از کانالهای درجه یک نیز انجام شود. در صورتی که کanal درجه یک وظیفه انتقال آب به چند کanal درجه یک دیگر را بر عهده داشته باشد بر حسب مورد ممکن است به نام کanal اصلی^۲ نامگذاری شود.

ب - کانالهای درجه ۲

کانالهای درجه ۲ کانالهایی هستند که از کanal درجه یک منشعب می‌شوند و آب مورد نیاز اراضی یک روستا یا محدوده زراعی را که مساحت تحت پوشش آن معمولاً از حدود هزار هکتار بیشتر نیست، توزیع می‌کنند. این کانالها در مسیر خود دارای آبگیرهایی هستند که آب مورد نیاز واحدهای مزرعه به مساحت ۶۰ تا ۲۰۰ هکتار را تأمین می‌کنند.

- سازه‌های هیدرولیکی

مجموعه سازه‌هایی است که برای انتقال جریان، کنترل و تنظیم سطح آب، آبگیری و حفاظت شبکه به کار می‌رود.

1 - Main Feeder Canal (M.F.C)

2 - Main Canal (M.C)

۱-۲-۱ شبکه فرعی آبیاری (کانالهای درجه ۳ و ۴)

مجموعه کانالهایی که آب در آنها بر حسب برنامه آبیاری و به طور متناوب جریان دارد و آب را در داخل مزرعه توزیع می‌کند، شبکه فرعی آبیاری نامیده می‌شود.

- کanal درجه ۳

کanal درجه ۳ از آبگیر مزرعه شروع و کانالهای درجه ۴ را تغذیه می‌کند.

- کanal درجه ۴^۱

کanal درجه ۴ از کanal درجه ۳ منشعب می‌شود و مستقیماً قطعه زراعی را تحت آبیاری قرار می‌دهد، این کانالها معمولاً به صورت غیر دائمی است، ولی بر حسب ضرورت ممکن است به صورت دائمی ساخته شود.

۱-۳ کانالهای بدون پوشش^۲

کانالهای بدون پوشش مجاری روبروی هستند که در خاکبرداریها و خاکریزیها برای انتقال آب ساخته می‌شوند و روی بدنه و کف آنها جز شکل دادن و یا کوییدن خاک به منظور تثبیت و تحکیم کanal عملیات پوششی صورت نمی‌گیرد.

۱-۴ کانالهای دارای پوشش^۳

کانالهای دارای پوشش، مجاری روبروی می‌باشند که در خاکبرداری، خاکریزی و یا خاکبرداری و خاکریزی توأم برای انتقال آب ساخته می‌شوند و بنا به دلایل فنی - اقتصادی و ملاحظات محلی (از جمله: کاهش تلفات آب، کاهش هزینه‌های نگهداری و بهره‌برداری، افزایش سرعت آب و کوچک شدن مقطع، جلوگیری از تخریب ناشی از عوامل فیزیکی و شیمیایی) با مصالح مناسب پوشیده می‌شوند.

1 - Farm Ditch

2 - Unlined Canals

3 - Lined Canals

۱-۵ کانالهای پیش ساخته

این کانالها با بتن مسلح و به صورت پیش ساخته‌اند که عموماً در بالای سطح زمین و بر روی پایه نصب می‌شوند. کانالهای پیش ساخته عموماً دارای مقاطع نیم دائیره و یا نیم بیضی‌اند. در بعضی موارد به لحاظ فنی و اقتصادی ممکن است، کانالهای پیش ساخته با مقطع مستطیل یا ذوزنقه نیز طرح و اجرا شود که در چنین مواردی کانال بدون پایه است و بر روی زمین نصب می‌شود.

۱-۶ مجاري لوله‌ای

لوله‌ها عموماً به عنوان نوعی پوشش طبقه‌بندی نمی‌شوند، لیکن به عنوان گزینه‌ای در مقابل کانالهای دارای پوشش برای انتقال و توزیع آب مطرح‌اند.

در شبکه‌های آبیاری، مجاري لوله‌ای معمولاً به صورت کم فشار^۱ طرح می‌شوند*. لوله‌های آبیاری از نوع بتن، بتن مسلح، فولادی، چدنی، آربست سیمانی، فایبر‌گلاس و پلاستیکی (پلی‌اتیلن یا P.V.C) تهیه می‌شوند.

۱-۷ زهکشهای سطحی^۲

مجموعه مجاري روبازی که هر زأبهای آبیاری و روان‌آبهای ناشی از رگبارها را در شبکه آبیاری جمع‌آوری، هدایت و تخلیه می‌کند، شبکه زهکشی سطحی نامیده می‌شود که جزئی از شبکه آبیاری‌اند.

الف - زهکش درجه ۴

zechshehای درجه ۴ به مجاري روبازی گفته می‌شود که رواناب سطحی ناشی از بارندگی و یا آب مازاد آبیاری قطعات زراعی تحت پوشش کanal درجه ۴ را جمع‌آوری می‌کند.

ب - زهکش درجه ۳

zechshehای درجه ۳ به مجاري روبازی گفته می‌شود که در پایین دست اراضی زیر پوشش کانالهای درجه ۳ آبیاری طراحی می‌شوند و عموماً zehkshهای درجه ۴ به آنها تخلیه می‌شود.

1 - Low Pressure

* البته به جزء مواردی که به لحاظ استفاده از سیستم آبیاری تحت فشار در مزارع فشار کار لازم از طریق سیستم انتقال و توزیع تأمین شود.

2- Surface Drain

پ - زهکش درجه ۲

زهکش‌های درجه ۲ به مجاری روبازی گفته می‌شود که در پایین دست اراضی زیر پوشش کانالهای درجه ۲ آبیاری طراحی می‌شوند و زهکش‌های درجه ۳ به آنها تخلیه می‌شود.

ت - زهکش درجه ۱

زهکش‌های درجه ۱ به مجاری روبازی گفته می‌شود که آب زهکش‌های درجه ۲ را جمع‌آوری می‌کند و به زهکش‌های طبیعی یا زهکش‌های اصلی تخلیه می‌کند.

ث - زهکش اصلی

زهکش‌های اصلی به مجاری روباز ساخته شده و یا مسیلهای طبیعی گفته می‌شود که عموماً آب زهکش‌های درجه ۱، ۲ و یا در پاره‌ای از موارد مستقیماً آب زهکش‌های مزارع به آن تخلیه و به خروجی نهایی^۱ هدایت می‌شود.

ج - خروجی نهایی

منظور از خروجی نهایی مسیل، رودخانه، مرداب، دریاچه است که زهکش‌های اصلی طرح به آن تخلیه می‌شوند.

۸-۱ زهکش‌های عمقی

الف - زهکش موازی^۲

زهکش‌های روباز یا روبسته‌ای اند که در عمق و فاصله لازم به منظور کنترل سطح آب زیرزمینی و برای مناطقی احداث می‌شوند که متیع تغذیه آنها نفوذ عمقی آب حاصل از بارندگی و آب آبیاری است و شیب سطح سفره آب زیرزمینی امکان چریان آب زیرزمینی را به اندازه کافی فراهم نمی‌کند.

ب - زهکش حائل^۳

زهکش‌های روباز یا روبسته‌ای اند که عموماً عمود بر جهت چریان آب زیرزمینی و به منظور جلوگیری از ورود آب سفره‌های سطحی به مناطق پست احداث می‌شوند.

1 - Outlet

2 - Relief Drain

3 - Interceptor Drain

پ - زهکش جمع‌کننده^۱

zechshahای روباز یا روبسته‌ای اند که جریان zechshahای فرعی زیرزمینی یا zechshahای حائل را جمع‌آوری می‌کنند و به zechshش درجه ۲، درجه ۱ و یا zechshش اصلی می‌رسانند. zechshahای جمع‌کننده روباز می‌توانند هر آبهاي سطحي را نيز برای انتقال به خروجی دریافت کنند.

ت - زهکش فرعی زیرزمینی^۲

zechshahای هستند که مستقیماً آب اضافی داخل مزرعه را جمع‌آوری و به zechshahای جمع‌کننده تخلیه می‌کنند. اين zechshها معمولاً به صورت لوله‌های زیرزمینی طرح می‌شوند.

۹-۱ سایر مواد

الف - قطعه زراعی^۳ محدوده‌ای است که به وسیله کانالهای درجه ۴ آبیاری می‌شود و سطح آن معمولاً بین ۶ تا ۱۲ هکتار است.

ب - مزرعه^۴ محدوده اراضی به مساحت ۶۰ تا ۲۰۰ هکتار که دارای آبگیر مستقل (آبگیر مزرعه) از کanal درجه ۲ و یا از کanal درجه ۱ باشد، مزرعه نامیده می‌شود. کانالهای آبیاری درجه ۳ و ۴ آب را در این محدوده توزیع می‌کنند.

پ - نیاز آبی گیاه مقدار آب موردنیاز برای تبخیر و تعرق گیاه برای جلوگیری از بروز تنفس آبی نامطلوب در فصل رویش و افت محصول.

ت - مدول آبیاري^۵

مدول آبیاري، دبی فرضی دائمی است که در سر مزرعه برای تأمین احتیاج آبیاري واحد سطح زیرکشت در دوره‌ای مشخص موردنیاز است و معمولاً به واحد لیتر بر ثانیه بر هکتار بیان می‌شود.

1 - Collector Drain

2 - Lateral Drain

3- Field Block

4- Farm

5 - Irrigation Modul

ث - الگوی کشت^۱

منظور از الگوی کشت، نوع و درصد سطح زیرکشت بیانات زراعی است که در برنامه کشاورزی طرح آبیاری پیش‌بینی شده است.

ج - تراکم کشت سالانه^۲

منظور از تراکم کشت سالانه، مجموع اراضی زیرکشت آبی محصولات مختلف (بر حسب درصد) در محدوده شبکه آبیاری برای یک سال زراعی است.

ج - تراکم کشت ماهانه، فصلی و سالانه^۳

منظور از تراکم کشت ماهانه، فصلی یا سالانه درصدی از سطح کل اراضی محدوده شبکه آبیاری است که در ماه، یا فصل معینی و یا سالانه تحت کشت آبی قرار می‌گیرد.

۲- ضوابط عمومی طراحی شبکه‌های آبیاری و زهکشی

۱-۲ ملاحظات عمومی

ملاحظاتی که برای طراحی شبکه‌های آبیاری و زهکشی رعایت آنها ضروری است، به شرح زیر است:

۱-۱-۲ مبانی پایه

- مطالعات مرحله قبل طرح دقیقاً مدنظر قرار گیرد و خلاصه ناشی از بهنگام نبودن اطلاعات، تکمیل و نتایج نهایی به عنوان مبانی طراحی مورد استفاده واقع شود.
- نتایج مطالعات هواشناسی و هیدرولوژی منطقه طرح، حاصل از مطالعات مرحله قبلی و اثر آنها در طراحی و حفاظت شبکه آبیاری مورد توجه قرار گیرد و براساس داده‌های به دست آمده و رعایت ضوابط طراحی، ظرفیت مجاری و تأسیسات موردنیاز برای جمع‌آوری و تخلیه روان‌آبهای سطحی و هرزآبهای آبیاری تعیین شود.

1 - Cropping Pattern

2 - Annual Cropping Intensity

3 - Monthly or Seasonal or Annual Cropping Intensity

- ناحیه طرح از نظر موقعیت جغرافیایی، عوارض توپوگرافی، سطح اراضی زیرکشت، روشهای فعلی آبیاری، سطح تحت آبیاری و چگونگی توزیع آن، طبقه‌بندی اراضی و مشخصات خاکها مورد توجه قرار گیرد و آثار آنها در طراحی منظور گردد.

- محدوده جغرافیایی دهستانهای ایران، عموماً یک حوضه آبریز کوچک است و به طور کلی توزیع جغرافیایی دهات از سیستم حوضه آبریز تبعیت می‌کند و در نتیجه تقسیم و توزیع آب حوضه برای آبیاری در اراضی، الگوی مالکیتها، شکل زمین و پراکندگی آن تأثیر تعیین کننده‌ای داشته است، بنابراین در طراحی شبکه آبیاری بایستی خصوصیات اجتماعی و فرهنگی محدوده طرح، محدوده اراضی روستاهای، نحوه قطعه‌بندی اراضی، نظام بهره‌برداری موجود، شرایط توپوگرافی، موقعیت زهکشها و سایر عوامل طبیعی، نحوه استقرار آنهار سنتی و تأسیسات موجود مورد توجه قرار گیرد و در صورت امکان اراضی آبخور هر کانال درجه ۲، یک محدوده مستقل و منطبق با محدوده مالکیت روستا و نظام بهره‌برداری زراعی سنتی باشد.

- در تهیه طرح شبکه آبیاری بایستی کلیه رودخانه‌ها، مسیلهای، آبراههای و کانالهای موجود، خطوط انتقال نیرو، نفت و گاز و غیره که شبکه موردنظر را قطع خواهند کرد، مورد بررسی قرار گیرد و اینه تقاطعی لازم پیش‌بینی و طرح شوند و همچنین جمع‌آوری و هدایت آبهای اضافی به خارج از محدوده طرح نیز مورد توجه قرار گیرد.

- تخصیص منابع آب و اولویت اراضی برای طرح آبیاری با توجه به عوامل محدودکننده بایستی ابتدا به اراضی زیرکشت آبی موجود در محدوده آبخور منابع تأمین کننده آب داده شود و سپس برای گسترش کشاورزی از اراضی مناسب دیگر استفاده شود. بنابراین در طراحی دقت شود که با اجرای طرح، قطعاتی از اراضی که قبل از دارای حقابه بوده‌اند حذف نشود، مگر آنکه به ترتیب دیگری برای تأمین آب این گونه اراضی اقدام شود.

- در مواردی که تلفیق شبکه آنهار سنتی و شبکه جدید در طراحی پیش‌بینی شده باشد، باید نکات زیر رعایت شود:

الف - برای عمل یکپارچگی اراضی و زراعت گروهی و حرکت ماشین‌آلات در آینده محدودیتی خاص به وجود نیاید، تا در بلندمدت احداث مزارع مکانیزه و یکپارچه امکان‌پذیر شود.

ب - حتی‌المقدور شرایط تلفیق و تطبیق شبکه جدید با شبکه موجود (اعم از سنتی و مدرن) را به نحوی فراهم کرد، تا جایگزینی شبکه سنتی با شبکه جدید به تدریج و در فرصت معقول انجام شود.

پ - امکان استفاده از جاده‌های موجود به عنوان جاده‌های ارتباطی در طرح مورد توجه قرار گیرد.

- جلوگیری از بروز مشکلات ماندگی، شوری و باتلاقی شدن زمینهای کشاورزی با توجه به مسائل مربوط به سفره زیرسطحی منطقه و سایر عوامل مورد بررسی کامل قرار گیرد و در صورت نیاز پیش‌بینی‌های لازم منظور شود.

شبکه کانالهای آبیاری درجه ۱ و ۲ لازم است به صورت پوشش دار و با توجه به مصالح مناسب موجود در منطقه طرح شود، مگر در مواردی که پوشش کانالها دارای توجیه فنی و اقتصادی کافی نباشد. در توجیه این امر باید کلیه عاملهای ذیر ربط از قبیل : میزان تراوش در حالت وجود یا عدم وجود پوشش، مقدار آب صرفه جویی شده، هزینه ها و مشکلات بهره برداری و نگهداری، هزینه های زهکشی یا ارزش زمینهایی که به علت تراوش از رده زمین زراعتی خارج می شوند، اندازه کanal، حجم استخراجها و مخازن ذخیره^۱ آب مورد نیاز احتمالی تغذیه شبکه، حريمها و هزینه های ابنيه فنی در ارتباط با انواع مختلف پوشش کانال و یالوله با توجه به سایر عوامل ذیر ربط مورد بررسی کامل قرار گیرد. این بررسی همچنین باید شامل منافع غیر ملموس که جزء لاینک هر پروژه ای است نیز باشد و ارزش این منافع نیز در بررسیها مورد توجه قرار گیرد.

برای انتخاب نهایی نوع پوشش کانالهای شبکه آبیاری با توجه به نتایج مطالعات انجام شده، بررسی موارد مختلف نظری :

الف - مصالح موجود و قابل تأمین در منطقه

ب - تأثیر پوشش در قیمت آب و عمری که برای شبکه در نظر گرفته می شود، ضروری است.

مشخصات و موقعیت زمینهای زیرکشت، تأسیسات صنعتی و مسکونی، خطوط انتقال نیرو، آب، نفت، گاز و خطوط تلفن و تلگراف همچنین شبکه کانالهای سنتی و جاده ها و غیره که در مسیر کانالها قرار می گیرند تهیه و میزان خسارت واردہ برآورده شود و پیش بینی های لازم برای دوره ساختمان صورت گیرد. در این رابطه با توجه به مشخصات مستجدات و موقعیت اراضی زیرکشت، موارد زیر مورد توجه قرار گیرد :

الف - حتی المقدور سعی شود که برخورد مسیر کانالها با تأسیسات و مستجدات به حداقل ممکن برسد.

ب - طرح تملک اراضی مسیر و حریم کانالها با توجه به مسائل اجتماعی محلی تهیه و ارائه شود.

ج - جایه جایی تأسیسات موجود در صورت لزوم پیش بینی و هزینه آن برآورده شود.

به منظور فراهم آوردن امکان آبیاری مزارع در فاصله زمانی بین اتمام ساختمان شبکه کانالهای درجه ۱ و ۲ و شبکه کانالهای درجه ۳ و ۴ باید امکان آبرسانی به شبکه سنتی از آبگیرهای شبکه ۱ و ۲ با حداقل هزینه فراهم و در حد لزوم آبگیرهای اضافی در مسیر کانالها پیش بینی شود.

۲-۱-۲ ملاحظات طراحی

- برای تأسیسات مهم آبیاری نظری : تأسیسات آبگیری از منبع تأمین آب و ساختمان عبور کانال از رو دخانه بایستی ضوابط و مبانی انتخاب محل و همچنین مبانی طراحی با جزئیات کافی در گزارش مرحله طراحی منظور شود.

- طراحی سیستمهای آبگیری و انتقال آب به منظور بهره‌برداری زمینهای زیرکشت در طول اجرای کار به ترتیبی درنظر گرفته شود که حتی الامکان و در صورت نیاز قسمتهای تکمیل یافته پروژه بتواند به طور مستقل و قبل از اتمام کلیه عملیات اجرایی طرح آماده بهره‌برداری شود.
- در طراحی شبکه نحوه تأمین آب برای زمینهای زیرکشت آبی در زمان عملیات اجرایی مشخص شود، به نحوی که آبیاری اراضی در دوره اجرا مختل نشود.
- طراحی با توجه به شرایط زیست محیطی انجام گیرد و مسئله آلودگی آبها و محیط زیست مورد توجه قرار گیرد.
- در طراحی شبکه آبیاری گزینه سیستم آبیاری تحت فشار مورد بررسی قرار گیرد و توجیه برای اقتصاد طرح در شرایط آبیاری ثقلی و تحت فشار مقایسه شود.
- تنظیم سطح آب در کانالها حتی الامکان با انتخاب سریز ثابت و یا وسایل هیدرومکانیکی خودکار صورت گیرد.
- در طراحی شبکه تا حد امکان باید از ابینه فنی تیپ چه در مسیر کانالها و چه در آبروهای متقطع با شبکه استفاده شود و از طراحی ابینه فنی متنوع که کار اجرا را مشکل و هزینه طرح را افزایش می‌دهد و در نتیجه عملیات اجرایی را با تأخیر مواجه می‌کند، اجتناب شود.
- امکان بهره‌گیری از نیروی برق آبی به صورت واحدهای کوچک و با استفاده از انرژی آب در تندابها و آبشارهای مسیر کانالها ضمن رعایت مسائل فنی و اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد.
- در طراحی باید مسائل مربوط به عبور و مرور موقت حین اجرای کار در محدوده طرح مدنظر قرار گیرد.
- طرح موردنظر منطبق با روش‌های اجرایی متدالول تهیه شود، مگر آنکه برتری فنی، اقتصادی و شرایط بهره‌برداری روش پیشنهادی نسبت به روش‌های معمول شاخص باشد.
- طراحی به نحوی انجام شود که کلیه عوامل طرح هماهنگ و مکمل یکدیگر باشند.
- در طراحی بایستی کلیه ضوابط و استانداردهای ذی‌ربط منتشر شده از طرف وزارت نیرو و سازمان مدیریت برنامه‌ریزی کشور مورد توجه و استفاده قرار گیرد.
- در طراحی امکان بهره‌برداری و نگهداری مناسب از شبکه برای شرایط منطقه طرح و امکان توزیع بهینه آب مورد توجه قرار گیرد.
- به منظور سهولت بهره‌برداری و نگهداری حتی المقدور سعی شود که از تنوع در سیستم و ابعاد ابینه فنی اجتناب شود و تأسیسات ساده و با ابعاد مناسب و با جزئیات کافی به کار گرفته شود، به طوری که ساخت و نصب آنها با امکانات فنی کشور امکان‌پذیر باشد و تعمیرات تأسیسات در محل با مشکل مواجه نشود تا بتوان هزینه‌های تعمیرات و نگهداری سالیانه را به حداقل رساند. در این راستا امکان به کارگیری تجهیزات خودکار کترل و اندازه‌گیری جریان در شبکه مورد توجه قرار گیرد.
- تعداد و نوع ماشین‌آلات موردنیاز برای طرح مناسب با اجرای کاربرآورده شود و در مدارک پیمان منظور شود و حتی المقدور سعی شود که عملیات اجرایی با تنوع کمتر ماشین‌آلات امکان‌پذیر باشد.

- امکان تأمین نیروی انسانی بهویژه کارگر ماهر و غیرماهر برای اجرای کار و در دوران بهره‌برداری با توجه به شرایط منطقه مورد توجه قرار گیرد.
- در طراحی ساختمانهای بهره‌برداری و نگهداری، حتی الامکان اصول معماری محلی مورد توجه قرار گیرد.
- به طورکلی شناخت و استفاده از کلیه امکانات به منظور بهره‌برداری کامل از سرمایه گذاریها در جهت افزایش سطح تولید فراورده‌های کشاورزی و در نتیجه افزایش سطح اشتغال به عمل آید.
- برنامه بهره‌برداری و نگهداری تأسیسات آبیاری شامل : پرستل، ماشین آلات و آموزش کادر فنی در گزارش طرح ارائه و دستورالعملهای تکمیلی لازم تهیه شود.
- برنامه زمانبندی اجرای کار با توجه به فضول کاشت، داشت و برداشت و همچنین فصل مساعد کار متناسب با شرایط اقلیمی منطقه تهیه و همراه با برنامه مالی و نیروی انسانی، مصالح و ماشین آلات مورنیاز و متناسب با برنامه زمانبندی اجرای کار ارائه شود.
- ضرورت احداث مزرعه آزمایشی برای بررسی عملکرد سیستمهای انتخابی شبکه آبیاری مورد بررسی قرار گیرد و در صورت نیاز طرح مزرعه آزمایشی و نحوه ارزیابی عملکرد اجزاء آن ارائه شود.

۳-۱-۲ مالکیتها و بهره‌برداری

- چون جابه‌جایی مالکیتها و تغییر شکل قطعات و نظام بهره‌برداری در بدواتر عموماً با مشکلات اجتماعی مواجه می‌شود، بنابراین در طراحی شبکه آبیاری می‌توان مساحت واحدهای مزرعه را حدود ۶۰ تا ۲۰۰ هکتار انتخاب کرد تا حتی المقدور از مشکلات برخاسته از کوچکی و پراکندگی مالکیتهای متفرق و غیرهندسی و خردشدن بیش از حد اراضی جلوگیری شود و از طرف دیگر مشکلات ناشی از تملک مسیر کانالها و همچنین تلفات اراضی به حداقل ممکن برسد.
- مسیر کانالهای اصلی و محل آبگیرهای مزارع حتی المقدور به ترتیبی انتخاب شود که از نظر رقوم سطح آب کanal و همچنین فاصله آنها از یکدیگر بتوان آب را در بلندترین نقطه مناسب از نظر فنی و اقتصادی و سایر ملاحظات به مزارع با مساحت ۶۰ تا ۲۰۰ هکتار تحويل داد، به نحوی که حداقل تغییرات ممکن در محدوده‌های بهره‌برداری زراعی ایجاد شود و همچنین حجم عملیات تسطیع تا حد ممکن کاهش یابد. در عین حال شبکه طرح شده به صورتی باشد که در آینده امکان تغییر و اصلاح شکل قطعات و تغییر نظام بهره‌برداری به منظور حصول به یک بهره‌برداری مکانیزه امکان‌پذیر شود.
 - در طراحی باید کلیه پروژه‌های در دست بهره‌برداری، اجرا و آئی سایر سازمانها و مؤسسات در محدوده طرح مورد بررسی قرار گیرد و هماهنگی لازم به عمل آید.

۲-۲ انتخاب مسیر کانالهای آبیاری و زهکشی

۱-۲-۲ انتخاب مسیر کانالهای آبیاری

۱-۱-۲-۲ ملاحظات کلی

مسیر کانالهای آبیاری اصولاً بستگی به توپوگرافی و محل آبگیری و موقعیت اراضی قابل آبیاری دارد و عوامل و شرایط فنی و اقتصادی در طراحی آن مؤثر است.

به طورکلی مسیر کانالها باید به نحوی انتخاب شود که شرایط زیر را دربرداشته باشد:

- حداقل اراضی پیشنهادی پروژه را زیر پوشش آبیاری قرار دهد.
- با توجه به مسائل فنی - اقتصادی و بهره برداری، کوتاهترین طول ممکن را دارا باشد.
- در مقایسه با سایر گزینه‌ها به لحاظ سهولت اجرا و نیز مدت اجرای کار دارای اولویت باشد.
- هزینه اجرای گزینه انتخابی مسیر با احتساب هزینه‌های اجرایی ابنيه فنی حتی الامکان کمترین مقدار را داشته باشد.

به طورکلی مسیر کانالها در سه حالت زیر ممکن است، طراحی شود:

الف - مسیر در خط الرأس

در این حالت کanal به اراضی دو طرف خط الرأس سوار است و به دلیل عدم تقاطع و یا تقاطع محدود با مسیر سیلاپروها و زهکشی‌های محدوده طرح، هزینه‌ای برای احداث ابنيه تقاطعی وجود ندارد و یا به حداقل خواهد رسید.

در مواردی که شهر یا دهکده و یا به طورکلی مستحدثاتی در خط الرأس قرار دارد که باعث شوند مسیر کانال تواند از خط الرأس عبور کند، در این حالت نیز محاسبات اقتصادی مقایسه‌ای برای انتخاب بهترین مسیر موضوعی با درنظر گرفتن هزینه کلیه ابنيه لازم در هر حالت باید انجام شود.

ب - مسیر موازی با خطوط تراز

در این حالت کانال، اراضی یک طرف مسیر را می‌تواند آبیاری کند و اراضی طرف بالادرست به دلیل ارتفاع بیشتر بدون پمپاژ نمی‌تواند از کانال آب دریافت کند. در مسیرهایی که موازی خطوط تراز انتخاب می‌شوند، طبعاً به لحاظ ایجاد شبکه لازم برای جریان آب، مسیر کانال همواره نمی‌تواند موازی یک خط تراز باشد و مناسب با شبکه کف

خطوط تراز متعددی را قطع خواهد کرد. در این حالت برای کوتاه کردن مسیر معمولاً در برخورد با خط الراسها و خط القعرها، کanal به صورت مستقیم عبور داده می شود که در نتیجه عمق ترانشه در خط الراسها و ارتفاع خاکریز در خط القعرها و دفعات عبور از دره ها زیاد می شود و برای اجتناب از عمق خیلی زیاد ترانشه و جلوگیری از ارتفاع پیش از اندازه خاکریز، می توان کanal را به ترتیب به صورت مجرای بسته^۱ و به صورت ناو پایه دار ساخت. به هر ترتیب این حالت با توجه به اینکه عموماً در تقاطع با سیلابروها، تپه ها، دره های واقع در مسیر است، پیش بینی های لازم در خصوص ساختمان اینه تقاطعی کanal و همچنین پلهای جاده های سرویس و دسترسی ملحوظ می شود و هزینه این تجهیزات در مقایسه اقتصادی راه حل های مختلف مسیر در نظر گرفته می شود.

پ - مسیر متقطع با خطوط تراز

در این حالت مسیر کانالها تقریباً موازی سیلابروها و زهکشها اصلی محدوده پروژه خواهد بود و تقاطع آنها با مسیلهای زهکشها به حداقل خواهد رسید، ولی به لحاظ شبیه زیاد مسیر و تقاآوت آن با شبیه کف کanal، پیش بینی ساختمانهای آبشار متعدد ضروری خواهد بود و یا اینکه کanal به صورت تندآب طراحی شود. می توان در این حالت احداث کanal روبرو با همراه با مجرای تحت فشار که به لحاظ افت زیاد انرژی مسئله شبیه مسیر را بر طرف می کند نیز مقایسه کرد.

۲-۱-۲ معیارهای عمدۀ انتخاب مسیر

با توجه به مطالبی که در فوق بیان شد، به طور کلی در انتخاب مسیر رعایت موارد زیر ضروری است:

- مسیر کانالها باید به نحوی انتخاب شود که اقتصادی ترین راه حل انتقال و توزیع آب در اراضی منطقه باشد و بیشترین سطح اراضی مناسب پروژه را تحت پوشش قرار دهد و حداقل اینه فنی متقطع را دارا باشد.
- انتخاب مسیر در خط الراس اگر اقتصادی ترین راه حل باشد بهتر است، زیرا در این حالت با کanal شبکه توزیع می توان قسمت عمدۀ اراضی محدوده پروژه را آبیاری کرد.
- طول کanal آبرسان شبکه یعنی از محل آبگیر تا اولین نقطه توزیع و تقسیم آب باید حداقل ممکن باشد.
- در حالتی که بهترین مسیر حالت موازی با خط تراز باشد، مسیر باید در راه حل های مناسب ممکن تحت بررسی قرار گیرد و مسیری که در شرایط مساوی و مشابه حداقل اینه تقاطعی را دارد، انتخاب شود. در انتخاب مسیر باید از تقاطع با شهرها، دهکده ها، جاده ها (حتی الامکان)، اماکن عمومی، آثار باستانی، گورستانها، بنایهای مذهبی و سایر مستحدثات با ارزش خصوصاً ارزش های معنوی اجتناب شود.

- مسیر انتخابی حتی الامکان از عمق متعادل کننده خاکبرداری و خاکریزی (در صورت مناسب بودن مصالح خاکی مسیر) با رعایت ضرایب تورم خاکریز برخوردار باشد و حتی المقدور حمل خاک از محل قرضه به حداقل ممکن برسد.

- تعداد قوهای مسیر کانال به حداقل برسد و حتی الامکان از احداث قوهای مرکب اجتناب شود.

- مسیر کانال از نظر زمین‌شناسی و زئوتکنیک به منظور شناخت محدودیتهای گچ، آهکهای فعال، شوری، ماسه بادی و غیره مورد توجه قرار گیرد و خصوصیات زئوتکنیکی مسیر نظیر: دانه‌بندی، قابلیت نفوذ، تخلخل، میزان نشت، ظرفیت باربری و همچنین وضعیت آب زیرزمینی مورد بررسی قرار گیرد.

- در طراحی مسیر ملاحظات اقتصادی در چارچوب طرح موردنظر با بررسی گزینه‌های مختلف و نحوه سرمایه‌گذاری در دوره اجرا مورد توجه قرار گیرد و گزینه‌ها برآوردهای مبتنی بر اصول و مبانی و قیمت‌های واحد مناسب مقایسه شود.

۲-۲-۲ مسیر زهکشها

۱-۲-۲-۲ ملاحظات کلی

یکی از مسائل مهمی که در طراحی زهکشها باید به آن توجه شود، دقت در انتخاب موقعیت مسیر با در نظر گرفتن کلیه عوامل مؤثر در آن و مقایسه اقتصادی مسیرهای قابل بررسی است. در تحلیل اقتصادی انتخاب مسیر ضروری است، همه هزینه‌ها نظیر: احداث زهکش، خرید حریم، پلهای لازم در طول مسیر، هزینه‌های مربوط به ثبت مسیر و نگهداری آن مورد توجه قرار گیرد. از عواملی که در تعیین مسیر زهکش مؤثرند می‌توان: تپیوگرافی، اندازه و ابعاد مقطع، مسیر زهکش موجود، محل اتصال شاخه‌های فرعی به زهکش، شرایط زمین‌شناسی مسیر، پایداری مقطع، وضعیت حریم پلهای موجود و قابل استفاده در مسیر، پیش‌بینیهای ضروری برای ثبت مسیر و وضعیت حدود مزارع، نحوه کاربری اراضی و سایر شرایط فیزیکی مهم را نام برد.

۲-۲-۲-۲ نکات فنی لازم در انتخاب مسیر

الف - اصلاح مسیر قدیمی و موجود

در بعضی موارد مسیر زهکشی‌های موجود در محدوده مطالعاتی ممکن است با تغییرات جزئی قابل استفاده و رضایت‌بخش باشند، ولی نباید در مسیرهای پیچ و خم‌دار انتخاب مسیر مناسب، تحت الشعاع استفاده حداکثر از طول

مسیر قدیمی موجود قرار گیرد. در صورت توجیه اقتصادی می‌توان مسیر زهکش را طوری انتخاب کرد، که از پلها و بناهای موجود در طول راهها در صورتی که از نظر فنی قابل قبول و از عمر آنها نیز سالهای زیادی باقیمانده باشد استفاده کرد.

ب - انتخاب مسیر جدید

در انتخاب مسیر جدید کوتاهترین مسیر بین دو نقطه ممکن است شرایط هیدرولیکی لازم برای مسیر زهکش را تأمین کرد، ولی احتمال دارد همه مسائل دیگر مربوط به طرح زهکش را دربر نگیرد و محدودیتهای خاصی را در مورد سایر شرایط فیزیکی لازم ایجاد کند.

به عنوان مثال، کوتاهترین مسیر در طراحی زهکشها و در زمینهای هموار در صورتی می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد که شرایط زمین شناسی مسیر و مشخصات فیزیکی اطراف آن نیز مناسب باشد. در مسیرهایی که با توجه به شرایط زمین شناسی مسائلی از نظر پایداری را مطرح می‌کنند، لازم است مسیرهای دیگری نیز به عنوان گزینه مورد توجه و بررسی قرار گیرند.

بدیهی است در صورتی که مسیرهای مختلف مورد بررسی در طرح زهکش هیچ کدام اطمینانهای لازم در مورد پایداری مسیر را دربر نداشته باشند، پیش بینی ساختمانهای ثبت مسیر در طراحی ضروری خواهد بود. در انتخاب مسیرهای جدید زهکشی باید در حد امکان سعی شود که تقسیم مزارع به قسمتهای جدا از هم به حداقل برسد، ولی در هر صورت انتخاب مسیر مناسب نباید تحت الشاع تبعیت دقیق مسیر از مرز و حدود مزارع شود. ضمناً باید سعی شود که بیشترین طول مسیر در قسمتهای پست اراضی محدوده مطالعاتی قرار گیرد به خصوص در مواردی که زهکشی عمیقی مزارع نیز مورد توجه باشد.

۳-۲ ظرفیت طراحی کانالهای آبیاری

به منظور طرح سیستم آبیاری مناسب ابتدا بایستی مقدار جریان موردنیاز قسمتهای مختلف محدوده شبکه آبیاری را تعیین کرد، تا به عنوان دبی پایه در طراحی ظرفیت تأسیسات آبگیری و انتقال و توزیع آب مورد استفاده قرار گیرد.

به طور کلی برای تعیین ظرفیت طراحی کانالهای آبیاری، ابتدا بایستی احتیاجات آبگیرهای انشعابی را براساس مدول آبیاری و مساحت خالص تحت آبیاری مشخص کرد و با احتساب مجموعه این نیازها و احتیاجات غیرزراعی

طرح تا محل آبگیری از منبع تغذیه و منظور کردن تلفات انتقال و بهره‌برداری و ضرایب انعطاف‌پذیری مناسب، ظرفیت طراحی کانالها را مشخص کرد.

ظرفیت طراحی کانالهای آبیاری بایستی به میزانی باشد که نیاز آبی قسمتهای مختلف مسیر کانال را در دوره حداقل مصرف تأمین کند (دوره حداقل نیاز آبیاری^۱ گرچه ممکن است زمان کوتاهی از دوره رشد محصول را تشکیل دهد، ولی هرگونه کمبود در تأمین آب مورد نیاز ناشی از کاستی ظرفیت کانالها می‌تواند خسارات قابل ملاحظه‌ای بر عملکرد محصول وارد کند و یا در مواردی باعث از بین رفتن قسمتی از تولیدات کشاورزی طرح شود).

لذا در جهت تأمین اهداف بهره‌برداری زراعی و تطبیق مقدار جریان کانالها با شرایط عملی آبیاری مزارع، لازم است ضرایب انعطاف‌پذیری مناسب در انتخاب ظرفیت طراحی آنها به شرحی که خواهد آمد مدنظر قرار گیرد.

ظرفیت طراحی کانالهای آبیاری عموماً بر پایه عوامل زیر تعیین می‌شود:

- مساحت خالص تحت آبیاری کانال
- نحوه توزیع آب در شبکه آبیاری
- نیاز آبیاری براساس نیاز آبی الگوی زراعی با درنظر گرفتن امکان تغییر کشت در آینده در حد مناسب و منظور نمودن تلفات آبیاری مزرعه (شامل: تلفات کانالهای درجه ۳ و ۴، تلفات نفوذ عمیق و هرز آب آبیاری)
- اختیاجات آبشویی خاکهای سور^۲
- تلفات انتقال آب (تلفات تراوش و تبخیر) در مسیر کانالهای درجه ۱ و ۲
- تلفات بهره‌برداری از شبکه آبیاری درجه ۱ و ۲
- مصارف غیرآبیاری پیش‌بینی شده در طرح

۱-۳-۲ مساحت خالص تحت آبیاری

مساحت خالص اراضی مورد آبیاری کانال در هر قسمت مسیر براساس مجموع مساحت خالص مزارع تحت پوشش آن قسمت تعیین می‌شود.

1 - Peak Period Water Requirement

2 - Saline Soils Leaching Requirement

۲-۳-۲ نحوه توزیع آب در شبکه آبیاری^۱

انتخاب روش توزیع آب در شبکه‌های آبیاری بایستی منطبق با امکانات منابع آب، شرایط محلی و شرایط بهره‌برداری زراعی باشد.

عموماً توزیع و کنترل آب در شبکه‌های آبیاری به یکی از سه روش زیر و یا ترکیبی از آنها صورت می‌گیرد:

الف - توزیع براساس تقاضای قبلی مصرف‌کنندگان^۲

در این روش، کنترل آب در دست مصرف‌کنندگان و کشاورزان است و آنها می‌توانند در هر زمان و به هر میزان که نیاز داشته باشند از آب استفاده کنند و دور آبیاری، میزان آب برداشتی و زمان آبیاری را بدلخواه انتخاب کنند و تنها توافقی که در این روش بین مصرف‌کننده و تأمین‌کننده آب صورت می‌گیرد در میزان برداشت ماکزیمم آب خواهد بود، در این روش دریچه‌های آبگیری به صورت باز یا بسته است و به سیستم ارتباطی قوی بین مصرف‌کنندگان و سازمان تأمین‌کننده آب نیاز نیست. از جمله روش‌های تعدیل شده این روش توزیع و تحويل آب، موارد زیر را می‌توان نام برد:

الف - ۱- تحويل براساس تقاضای محدود^۳

در این روش میزان دبی، دور آبیاری، مدت زمان آبیاری طبق نظر مصرف‌کننده است، ولی در برداشت ماکزیمم جریان محدودیت وجود دارد. این روش برای مصرف‌کنندگان به طور قابل ملاحظه‌ای انعطاف‌پذیر و عملی است.

الف - ۲- تحويل براساس تقاضای تنظیم شده^۴

این روش محدودیت بیشتری را در زمان تحويل آب و شروع آبیاری ایجاد می‌کند، ولی پس از شروع آبیاری مصرف‌کنندگان کنترل آب را در دست می‌گیرند. این روش برای آبیاری تحت فشار کاربرد بیشتری دارد.

ب - تحويل آب براساس برنامه از قبل تعیین شده^۵

این روش محدودترین روش تحويل آب است و در آن میزان آب برداشتی، دور آبیاری، زمان آبیاری ثابت و براساس

1- Irrigation Water Delivery System

2- On Demand Schedule

3- Limited rate demand schedule

4- Arranged Frequency demand Schud

5- Rotation Schedule

سیاستهای سازمان آب مربوط تعیین می شود و در طول یک دوره مشخص تغییری نمی کند. این روش در کشورهای جهان سوم که کشاورزان از دانش آبیاری بالایی برخوردار نیستند و همچنین در نقاطی که سیستم اداری دارای کنترل ضعیفی است، کاربرد بیشتری دارد. در این روش بهره برداران باید برنامه کشت و آبیاری خود را براساس سیاست سازمان تنظیم کنند. از جمله زیر روشاهای آن می توان موارد زیر را نام برد:

ب - ۱- توزیع آب دائمی در شبکه^۱

در این روش مدت آبیاری در طول فصل ثابت و دور آبیاری یک بار در سال تنظیم می شود، ولی میزان جریان براساس نیاز محصولات در دوره رشد می تواند تغییر کرد، در حالتی که آب دائمی در شبکه وجود دارد.

ب - ۲- توزیع آب به طور گردش در شبکه^۲

در این روش دور آبیاری متغیر است و در طول دوره رشد با توجه به نیاز محصولات تنظیم می شود، ولی مدت و میزان آب ثابت خواهد بود، مثلاً در زمان حداقل نیاز، دور آبیاری ۲ برابر می شود و در آغاز و انتهای فصل رویش، دور معمولی در نظر گرفته می شود.

ج - تحويل آب براساس توافق^۳

در این روش میزان آب برداشتی، دور آبیاری و زمان آبیاری بین مصرف کنندگان و سازمان مربوط مورد توافق و برنامه ریزی قرار می گیرد. این روش برای مناطق محدود کاربرد بیشتری دارد. از جمله زیر روشاهای آن را می توان به صورت زیر ارائه کرد:

ج - ۱- تحويل براساس میزان برداشت محدود آب^۴

این روش که قابلیت انعطاف نسبتاً خوبی دارد، تنها محدودیت در میزان آب برداشتی برای مصرف کنندگان ایجاد می کنند. به طوری که دور آبیاری و زمان آبیاری براساس احتیاجات مصرف کنندگان برنامه ریزی می شود.

ج - ۲- تحويل براساس برنامه مشخص بدون تغییر^۵

این روش که انعطاف پذیری کمتری دارد بدین نحو است که میزان آب برداشتی و مدت زمان آبیاری ثابت و غیرقابل تغییر است.

1- Continuous Flow Schedule

2- Varied Frequency rotation Schedule

3- Semi demand Schedule (Arranged)

4- Limited rate arranged Schedule

5- Restricted arranged Schedule

ج - ۳- تحويل براساس دوره ثابت آبیاری^۱

در این روش دوره آبیاری ثابت است و در طول دوره رشد گیاه تغییری نمی‌کند، ولی روی سایر پارامترها می‌توان توافقاتی کرد.

ج - ۴- تحويل براساس میزان ثابت آبیاری^۲

در این روش میزان آب برداشتی در طول دوره آبیاری ثابت است و سایر پارامترها قابل برنامه‌ریزی و توافق خواهد بود.

د - سیستم برنامه‌ریزی مرکزی^۳

این روش را که دفتر فنی عمران آمریکا^۴ ارائه کرده است، پیش‌بینی قابلیت پروژه در تعیین نیازهای آبیاری را چند روز قبل از موعد انجام می‌دهد. بنابراین از خطاهای ممکن در انحراف آب جلوگیری می‌شود و مصرف کنندگان می‌توانند آب مورد نیاز خود را به موقع دریافت کنند. کارآئی این روش منوط به ارائه اطلاعات صحیح از طرف مصرف کنندگان به سیستم مرکزی است. این روش برای مزارع بزرگ و یا تعاونیهای زارعان مناسب است و تصمیم‌گیری جمیعی در آن نقش به سزاگی دارد. در شرایط فعلی در کشورهای جهان سوم به دلیل نبودن تکنولوژی مناسب کاربرد محدودی دارد.

روش مورد توصیه

روش مورد توصیه در شبکه‌های آبیاری متوسط به صورت انتقال و توزیع آب به صورت دائم با دبی جریان متناسب با نیاز سیستم بهره‌برداری زراعی در شبکه کانالهای درجه ۱ و ۲ و توزیع آب به صورت تناوبی در داخل شبکه ۳ و ۴ است. با اعمال این روش طبق برنامه بهره‌برداری تنظیمی برای هر آبگیر مزرعه و در هر زمان که نیاز به آبیاری مزرعه مربوط باشد، آب از طریق کanal تغذیه کننده در دسترس قرار می‌گیرد. آب هدایت شده به مزرعه از طریق آبگیر به صورت تناوبی در کانالهای درجه ۳ و ۴ توزیع و به مصرف آبیاری قطعات زراعی می‌رسد.

در مورد شبکه‌های آبیاری با مساحت کوچک، در صورت محدودیت منابع آب می‌توان روش توزیع نوبتی را با توجه به شرایط محلی به کار گرفت.

1- Fixed duration arranged Schedule

2- Fixed rate arranged Schedule

3- Central System Schedule

4- U.S Bureau of reclamation

جدول خلاصه چگونگی روشهای تحویل آب و محاسن و معابد آنها

ردیف	روشهای تحویل آب	
۱	تحویل آب براساس تقاضای مصرف کنندگان	<p>رسانیدهای تحویل آب</p> <ul style="list-style-type: none"> - تحویل براساس تقاضای محدود - تحویل براساس تقاضای تنظیم شده - راندمان آبیاری بالا - بهوداری آسان - آزادی عمل در انتخاب و اریانهای مختلف کشت - عدم پیازی سیستم ارتباطی قوی بین مصرف کنندگان و مدیریت تأمین آب
۲	تحویل آب براساس برنامه از قبل تعیین شده	<p>رسانیدهای تحویل آب</p> <ul style="list-style-type: none"> - هزینه پایین احداث شبکه - هزینه پایین به داشش بالای مصرف کنندگان - عدم نیاز به صورت گردشی در شبکه - توزیع آب به صورت گردشی در شبکه - محدوده توزیع - آزادی عمل مدیریت تأمین آب - عدم نیاز به کشتل و ارتباط زیاد بین مصرف کنندگان و مدیریت تأمین آب
۳	تحویل آب توافقی	<p>رسانیدهای تحویل آب</p> <ul style="list-style-type: none"> - تحویل براساس میزان بوداشت - محدود آب - محدود اس بود ازمه مشخص - تحویل براساس برنامه مشخص - ب بدون تغییر - تحویل براساس دوره ثابت آبیاری - تحویل میزان ثابت آبیاری - تحویل ساده و مناسب برای سطوح پذیره - محدود
۴	سیستم برنامه ریزی مرکزی	<p>رسانیدهای تحویل آب</p> <ul style="list-style-type: none"> - مناسب برای سطوح بزرگ و تغایری زارعان - آنلاطف پذیری نسبتاً خوب

۳-۳-۲ نیاز آبیاری واحدهای مزرعه

نیاز آبیاری واحدهای مزرعه با توجه به موارد زیر تعیین می شود :

- سطح خالص براساس موقعیت مسیر کانالهای آبیاری و محدوده مزارع که با توجه به شرایط توپوگرافی، مالکیتها و طبقه بندی اراضی انتخاب شده محاسبه می شود. توضیح اینکه مساحت خالص تحت آبیاری باید بعد از طرح نهایی مسیر آنهار کنترل وارسی شود :

(مساحت اشغال شده)

(سطح دهکده و شهرک) - به وسیله کانالهای درجه - (سطح کل مزرعه) = مساحت خالص تحت آبیاری مزرعه

۳ او ۴ و جاده های سرویس

و سایر مستحدثات

۴-۳-۲ مدول آبیاری

مدول آبیاری یا نیاز آبی واحد سطح خالص تحت آبیاری براساس نیاز آبی دوره حداکثر مصرف و منظور کردن تلفات آب در مزرعه با توجه به نتایج مطالعات مرحله اول طرح تعیین و محاسبه می شود.

نیاز آبی متوسط دوره حداکثر مصرف U_p که در طول دوره کوتاهی از ماه حداکثر مصرف رخ می دهد، معمولاً حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد از متوسط روزانه ماه حداکثر مصرف بیشتر است، لذا به منظور تأمین نیاز آبی مزارع در دوره حداکثر مصرف ظرفیت طراحی کanal مزرعه بایستی براساس تأمین این نیاز استوار باشد. با توجه به رقم ارتفاع خالص آبیاری، متناسب با نوع خاک و نبات که براساس عمق توسعه ریشه و ظرفیت نگهداری رطوبت قابل دسترس ^۱ نبات در این عمق خاک تعیین می شود، می توان نیاز آبی دوره حداکثر مصرف نبات را براساس نیاز ماه حداکثر مصرف با فرمول زیر تعیین کرد :

$$U_p = ۰/۰۳۴ \cdot U_m^{1/0.9} \cdot I^{-0/0.9}$$

که در آن :

$$U_m = \text{نیاز آبی نبات در ماه حداکثر (میلیمتر در ماه)}$$

۱ - Available Moisture Holding Capacity

I = ارتفاع خالص آبیاری (میلیمتر)

U_p = نیاز آبی متوسط دوره حداکثر (میلیمتر در روز)

به عنوان مثال اگر در ماه حداکثر نیاز آبی $U_m = 270$ میلیمتر باشد، در این صورت $I = 100$ میلیمتر در روز خواهد بود.

نحوه محاسبه مدول آبیاری به طور خلاصه به ترتیب زیر است:

- براساس الگوی زراعی و تراکم کشت نیاز آبی ماهانه مهم هر محصول در ماه حداکثر مصرف آب مشخص می‌گردد. عموماً تراکم سطح کشت در الگوی زراعی چند کشته برای ماه حداکثر مصرف، در مورد واحدهای مزرعه (قطعات ۶۰ تا ۲۰۰ هکتار) و واحدهای بهره‌بردار بزرگ (بیش از ۱۰۰۰ هکتار) در شرایط زراعت فشرده با تراکم سطح کشت بیش از ۱۰۰ درصد در سال متفاوت در نظر گرفته می‌شود، بدین ترتیب که پیش‌بینی می‌شود در ماه حداکثر مصرف برای واحد مزرعه امکان تراکم سطح کشت به میزان ۱۰۰ درصد (بدون آیش) فراهم و عملی است، ولی برای واحدهای بزرگ حدود ۱۰۰۰ هکتار و بیشتر، تراکم سطح کشت عموماً کمتر از ۱۰۰ درصد و با توجه به شرایط بهره‌برداری زراعی (حتی در صورت نبود محدودیت منابع آب و مساعد بودن شرایط اقلیمی) تراکم کشت بین ۸۵ تا ۱۰۰ درصد می‌تواند متغیر باشد، زیرا فرض تراکم سطح کشت ۱۰۰ درصد در ماه حداکثر مصرف، در واحدهای به مساحت بیشتر از ۱۰۰۰ هکتار عموماً قابل حصول نیست.

- نیاز آبی هر محصول با توجه به درصد کشت اختصاص یافته به آن در تراکم کشت طرح و ارتفاع تبخیر - تعرق برآورده شده برای محصول، طبق روش مناسب منطقه مشخص می‌گردد.

- نیاز آبی دوره حداکثر مصرف U_p برای هر محصول براساس ۱۵ تا ۱۵ درصد اضافه بر متوسط روزانه ماه حداکثر نیاز تعیین می‌شود و با دردست داشتن پارامتر آ مقدار U_p طبق فرمول ذکر شده بالا محاسبه می‌شود.

- براساس درصد سطح کشت هر نبات و نیاز آبی آن در دوره حداکثر مصرف، معدل وزنی نیاز آبی مربوط به هر نبات در الگوی زراعی طرح مشخص می‌شود.

میزان نیاز آبیاری دوره حداکثر مصرف براساس راندمان آبیاری سطحی از مزرعه که با توجه به کیفیت آب، میزان آب در دسترس، روش آبیاری مزرعه، کارآبی زارعان و شرایط خاک می‌تواند برای طراحی شبکه‌های آبیاری حدود ۵۵ تا ۶۰ درصد باشد، تعیین می‌شود. در مواردی که استفاده از روش‌های پیشرفته آبیاری (بارانی - قطره‌ای - زیرزمینی) در قسمتی و یا تمام منطقه قابل توصیه باشد، راندمان آبیاری مزرعه به منظور طراحی کانالهای شبکه بر حسب مورد می‌تواند حدود ۷۵ تا ۸۵ درصد درنظر گرفته شود.

براساس ساعات آبیاری در شباهه روز که عموماً به لحاظ اقتصادی و به منظور پایین نگهداشتن ظرفیت طراحی کانالهای درجه ۱ و ۲، ۲۴ ساعته انتخاب می‌شود، مقدار هیدرورمدول آبیاری بر حسب لیتر بر ثانیه بر هکتار تعیین می‌شود.

۳-۲-۵ ضریب انعطاف‌پذیری ظرفیت کanal^۱ (f_c)

- به منظور فراهم آوردن امکان عبور دبی جریان بزرگتر از حد ظرفیت نرمال طراحی کanal^۲ در جهت تأمین توزیع مناسب آب در شرایط نظری:
- افزایش در میزان آب پیش‌بینی شده برای طرح و در نتیجه امکان تغییر در الگوی زراعی و تراکم کشتها متناسب با این افزایش
 - به کار گرفتن همزمان تعدادی از مزارع تحت پوشش یک کanal برای کشت تک محصولی بر حسب ضرورت بهره‌برداری
 - عدم تمکین زارعان به الگوی زراعی پیش‌بینی شده برای طرح و تمايل به کشتهاي با نياز آبي بيشتر.
 - تأمین آب کافی مورد نياز آبیاری مزارع در مواردی که به علت عدم آشنايی زارعان، راندمان آبیاری کمتر از میزان پیش‌بینی شده در طراحی کانالهای آبیاری باشد.
 - تغییر ساعات آبیاری در شباهنروز، ساعات آبیاری پیش‌بینی شده در محاسبه هیدرورمدول طرح. به طورکلی ضرایب انعطاف‌پذیری طراحی کانالها و آبگیر مزرعه با توجه به مبانی زیر تعیین می‌شود:

۳-۲-۶ واحدهای مزرعه

ضریب انعطاف‌پذیری برای مساحتهای تحت آبیاری در واحدهای مزرعه (مساحت ۰۶ تا ۲۰۰ هکتار) بر حسب مورد به ترتیب زیر خواهد بود:

- برای الگوی زراعی تک کشتی^۳ ضریب انعطاف‌پذیری کanal مزرعه (کanal درجه ۳) بین ۱ تا ۲ برابر مدول آبیاری

1 - Canal Capacity Flexibility Factor

2 - منظور از ظرفیت نرمال کanal، دبی محاسبه شده برای طراحی کanal براساس سطح خالص تحت آبیاری کanal و هیدرورمدول طرح است.

3 - در مورد هیدرورمدول الگوهای زراعی تک کشتی خاص نظیر برنج هیدرورمدول طرح که با توجه به ضرایب انعطاف‌پذیری انتخابی تعیین شده است، بایستی با مدول آبیاری دوره آماده سازی زمین (که عموماً ضریب انعطاف‌پذیری در مورد آن اعمال نمی‌شود) مقایسه و هر کدام بیشتر بود ملاک عمل قرار گیرد.

و برای الگوی زراعی چند کشته ضریب انعطاف پذیری کanal مزرعه بین ۱/۵ تا ۳ برابر هیدرومدول آبیاری خواهد بود.

- ظرفیت آبگیر مزرعه برای الگوی زراعی تک کشته بین ۱/۵ تا ۲ برابر مدول آبیاری و ظرفیت آبگیر مزرعه برای الگوی زراعی چند کشته بین ۲ تا ۳ برابر هیدرومدول طرح خواهد بود.

بدیهی است در شرایط الگوی زراعی چند کشته، ضرایب انعطاف پذیری انتخابی باید به میزانی باشد، که مدول آبیاری تعیین شده حداقل معادل هیدرومدول کشت تک محصولی تا حداقل نیاز آبی در الگوی زراعی باشد.

۲-۵-۳-۲ اراضی زیرپوشش کانالهای درجه یک

- ضریب انعطاف پذیری برای تعیین ظرفیت کانالهای درجه یک با مساحت تحت پوشش آبیاری بیش از ۱۰۰۰ هکتار (در شبکه های آبیاری به مساحت ۵۰۰۰ هکتار و کمتر) معادل ۱/۱ برابر مدول آبیاری

- در مورد شبکه های آبیاری با الگوی زراعی چند کشته و تراکم کشت ۱۰۰ درصد و بیشتر و مساحت بیش از ۵۰۰۰ هکتار ضریب انعطاف پذیری از ۰/۸۵ تا ۱ برابر مدول آبیاری بر حسب مورد

۲-۵-۳-۳ اراضی زیرپوشش کانالهای درجه دو

ضریب انعطاف پذیری برای کانالهای درجه ۲ با مساحت زیرپوشش آبیاری کمتر از ۱۰۰۰ هکتار (اراضی زیرپوشش بیش از یک واحد مزرعه تا ۱۰۰۰ هکتار) بر اساس تغییرات خطی یا منحنی ($f_0 = C.A^{-a}$) بین

ضریب انعطاف پذیری ۱/۱ و ضریب انعطاف پذیری انتخابی برای کanal مزرعه تعیین می شود.
در رابطه فوق :

$$f_0 = \text{ضریب انعطاف پذیری}$$

$A = \text{مساحت تحت پوشش آبیاری بر حسب کیلومتر مربع}$

C و $a = \text{ضرایب ثابتی هستند که با توجه به مقادیر ضرایب انعطاف پذیری حداقل و حداقل برای هر طرح محاسبه می گردند.}$

۲-۳-۲ تلفات انتقال و توزیع آب در کانالهای آبیاری درجه یک و دو

الف - تلفات تراوش^۱

منتظر از تلفات تراوش در شبکه آبیاری تلفات نفوذ در حین انتقال و توزیع آب به وسیله کانالهای درجه ۱ و ۲ است، که از بدنه و کف کانالها صورت می‌گیرد.^۲

درصد تلفات تراوش آب در شبکه‌های آبیاری

درصد تلفات	مساحت شبکه	شرح
۵	تا ۵۰۰۰ هکتار	کانالهای دارای پوشش بتنی
۱۰ تا ۱۵	بیش از ۵۰۰۰ هکتار	کانالهای دارای پوشش بتنی
۱۰ تا ۲۰	تا ۵۰۰۰ هکتار	کانالهای دارای پوشش با مصالح بنایی و ملات ماسه سیمان
۱۵ تا ۲۰	-	کانالهای دارای پوشش با مصالح خاک رس

تلفات تراوش عموماً بر حسب متر مکعب بر متر مربع سطح خیس شده کanal در مدت ۲۴ ساعت بیان می‌شود. تلفات تراوش یک کanal رامی توان با اندازه‌گیری میزان کاهش عمق آب در طول مسیر مشخصی که دارای شبکه و مقطع یکنواخت باشد تعیین کرد.

اصولاً تعیین دقیق میزان تلفات تراوش آب در شبکه کانالهای آبیاری مشکل و نتایج برآورد آن در اغلب موارد نامطمئن است. در هر صورت بهترین روش تعیین میزان تلفات تراوش اندازه‌گیری مستقیم در طول مسیر کانالهای ساخته شده مشابه (تشابه جنس مصالح، ابعاد کanal و نوع پوشش در صورت وجود) با مورد طرح است. عموماً میزان تلفات تراوش در شبکه کانالهای آبیاری بدون پوشش بین ۱۵ تا ۲۵ درصد (برای تمام طول کanal) و برای شبکه کانالهای دارای پوشش بین ۵ تا ۱۵ درصد گزارش شده است. در حالت عدم دسترسی به ارقام اندازه‌گیری مستقیم برای طرحهای مشابه، در طراحی کانالهای درجه ۱ و ۲ دارای پوشش می‌توان مقادیر جدول بالا را در محاسبه ظرفیت کانالها در نظر گرفت.

۱- Seepage Losses

۲- تلفات تراوش در کانالهای درجه ۳ و ۴ و تلفات آبیاری در سطح مزرعه (تبخیر، نفوذ عمقی آب آبیاری، هرزآب آبیاری و غیره) جمعاً به نام تلفات آب در مزرعه نامیده می‌شود.

نتایج اندازه‌گیری تلفات در شبکه‌های آبیاری بدون پوشش (کانالهای خاکی) در سطح جهان نشان می‌دهد، که عملاً مقدار تلفات آب در شبکه کانالهای بدون پوشش از مقادیر به دست آمده در فرمولهای تجربی بیشتر است (پیوست ۷ جدول شماره ۱). لذا توصیه می‌شود که در موارد خاصی که به لحاظ شرایط اجتماعی - اقتصادی، محدودیت مصالح، فراوانی آب نسبت به زمین و عدم وجود محدودیتهای فنی (بالا بودن سطح آب زیرزمینی در اراضی مسیر، جنس صالح خاکی مسیر از لحاظ شیمیایی و فیزیکی) کاربرد کانالهای خاکی بدون پوشش ممکن است قابل توجیه باشد، در آین صورت جدول بالا و (پیوست شماره ۷) برای انتخاب میزان تلفات تراویش بر حسب مورد و شرایط محلی مورد توجه قرار گیرد.

ب - تلفات تبخیر

تلفات ناشی از تبخیر در مسیر کانالهای درجه ۱ و ۲ در مقایسه با تلفات تراویش و بهره‌برداری به حدی اندک است، که عملاً می‌توان در طراحی ظرفیت کانالها از آن صرف‌نظر کرد. در مواردی که به لحاظ ضرورت پروره مخازن ذخیره آب در مسیر کانالها یا محدوده طرح منظور شده باشد، بایستی ظرفیت طراحی کانالها با توجه به تلفات تبخیر از این مخازن تعیین شود.

مقدار تبخیر از سطح مخازن را می‌توان براساس ارتفاع تبخیر از مخزن (معادل ۶۵ تا ۸۰ درصد تبخیر از طشتک کلاس A با توجه به شرایط اقلیمی نظری: سرعت باد و رطوبت نسبی هوا و موقعیت استقرار طشتک) و سطح مخزن تعیین کرد.

ج - تلفات بهره‌برداری

تلفات بهره‌برداری از شبکه آبیاری درجه ۱ و ۲ که در چرخه انتقال، کترل (وارسی) و توزیع آب تا سرمزارع رخ می‌دهد، عموماً به تجهیزات شبکه، شرایط نگهداری از شبکه، مهارت کادر بهره‌برداری و امکانات انجام دادن تعمیرات به موقع به لحاظ پرسنل، ماشین آلات و مصالح بستگی دارد.

تلفات حین بهره‌برداری عموماً ناشی از نشت یا فرار آب در محل شکستگیهای موضعی مسیر کانالها، سریزی چپ آبها و سریزهای جانبی، تلفات تراویش در محل ابینه فنی توزیع و کترل (وارسی) آب یا بر اثر شکستگی یا نقص آبیندی تجهیزات هیدرومکانیکی ابینه و بالاخره جریان اضافی از انتهای کانالهای شبکه است.

برای مقاصد طراحی ظرفیت کانالهای آبیاری درجه ۱ و ۲ در صورت عدم دسترسی به آمار و اطلاعات از شبکه‌های آبیاری تحت بهره‌برداری و نگهداری صحیح در سطح کشور، میزان تلفات بهره‌برداری با توجه به مدیریت

بهره‌برداری مورد انتظار، مساحت شبکه و نوع تجهیزات کنترل (وارسی) و توزیع آب برای کانالهای آبیاری با پوشش بتنی ۵ تا ۱۰ درصد و برای سایر انواع پوشش ۱۰ تا ۱۵ درصد بر حسب مورد (مصالح سنگی تا خاکی) توصیه می‌گردد.

۷-۳-۲ سایر مصارف پیش‌بینی شده

در مواردی که از کانالهای شبکه آبیاری برای اهداف دیگر نظری: شرب، صنعت و یا پرورش ماهی نیز استفاده می‌شود، احتیاجات ماهانه این مصارف بایستی در تعیین نیاز آبی طرح و ظرفیت طراحی کانالها منظور شود، به صورتی که ظرفیت کانالها، حداکثر نیاز توان آبیاری و مصارف فوق الذکر را در ماههای مختلف تکافو کند.

۸-۳-۲ نتیجه‌گیری

با توجه به موارد یاد شده، رابطه کلی تعیین ظرفیت طراحی هر قسمت از مسیر کانالهای درجه ۱ و ۲ را می‌توان به صورت زیر ارائه نمود:

که در این رابطه:

$$Q_d = \text{ظرفیت طراحی برای قطعه مشخص از مسیر کانال بر حسب لیتر بر ثانیه}$$

$$A_1 = \text{مساحت خالص هر مزرعه تحت پوشش کانال بر حسب هکتار}$$

$$\left(\sum_{i=1}^n A_i \right) = \text{مجموع مساحت خالص مزارع زیرپوشش آبیاری قطعه مذکور بر حسب هکتار}$$

$$I_p = \text{مدول آبیاری بر حسب لیتر بر ثانیه بر هکتار}$$

$$f_c = \text{ضریب انعطاف‌پذیری مناسب با مساحت اراضی زیرپوشش قطعه مذکور}$$

q_m - دبی موردنیاز هریک از مصارف غیرکشاورزی در دوره حداکثر نیاز آبیاری (شرب، صنعت، پرورش ماهی و غیره) که از قطعه موردنظر تأمین می‌شود.

$$\sum_{m=1}^n q_m = \text{دبی موردنیاز مجموعه مصارف غیرکشاورزی بر حسب لیتر بر ثانیه}$$

$$E_d = \text{راندمان انتقال آب در شبکه بر حسب درصد}$$

$$E_o = \text{راندمان بهره‌برداری از شبکه بر حسب درصد}$$

جدول پیوست شماره ۷ اطلاعات کلی در مورد تلفات آب در کانالهای آبیاری را ارائه می‌دهد.

۴-۲ نیاز آبی شبکه آبیاری

- نیاز آبی شبکه آبیاری با توجه به برنامه نهایی توسعه کشاورزی^۱ براساس موارد زیر تعیین می شود:
- الگوی زراعی و تراکم کشتها در گزینه نهایی طرح توسعه کشاورزی
 - تبخیر - تعرق پتانسیل (ET_p) نباتات الگوی زراعی در دوره آبیاری براساس استنتاج از روش‌های چهارگانه، تبخیر از طشتک، بلانی کریدل، پنم - مانتیس و تشعشع طبق نشریات شماره ۲۴، ۴۶ و ۴۹ فائو^۲
 - اعمال ضرائب دوره رشد (K_r) نباتات الگوی زراعی در دوره آبیاری برای تعیین تبخیر - تعرق واقعی حداکثر (ET_m)
 - اعمال ضریب کاهش مصرف آب (K_d) مناسب با درصد کاهش محصول (در مواردی که میزان تولید قابل حصول هریک از نباتات الگوی زراعی از مقادیر تولید حداکثر متناظر با ضریب K_d کمتر باشد) برای تعیین میزان تبخیر - تعرق واقعی محصولات (ET) در برنامه توسعه کشاورزی درصد کاهش محصول جز در موارد خاصی که قابل توجیه باشد نبایستی بیشتر از ۲۵٪ درنظر گرفته شود.
 - بارندگی مؤثر (R_e) ماهانه در طول دوره آبیاری نباتات الگوی زراعی براساس روش توصیه شده فائق راندمان آبیاری مزروعه با توجه به نوع آبیاری سطحی (نواری، کرتی و نشتی)، بارانی و قطره‌ای با توجه به نوع خاک و شرایط اقلیمی براساس توصیه‌های فائق یا مقادیر اندازه‌گیری شده در مزارع آزمایشی در مناطق مشابه ناحیه طرح
 - تعیین ارتفاع خالص، دفعات و فواصل آبیاری هر محصول در ماههای مختلف دوره رشد با توجه به مشخصات گیاهی دوره رشد و مشخصات فیزیکی خاک که از مطالعات خاک‌شناسی نیمه‌تفصیلی دقیق^۳ خاکهای محدوده شبکه آبیاری استنتاج می‌گردد
 - تعیین نیاز آبی ناخالص هر هکتار محصول در ماههای دوره رشد براساس موارد فوق
 - محاسبه نیاز آبی ناخالص ماههای دوره آبیاری برای مساحت تحت پوشش کلی شبکه با توجه به نیاز آبی هر محصول و ترکیب کشتها در برنامه توسعه کشاورزی

۱- منظور از برنامه نهایی توسعه کشاورزی مصوب مرحله یک و یا برنامه بهنگام شده توسعه کشاورزی براساس مطالعات تکمیلی مرحله یک (توجیهی) و بازنگری سیمای طرح توسعه است، که بر حسب ضرورت طبق شرح خدمات صورت می‌گیرد.

2- F.A.O

۳- مطالعات خاک‌شناسی نیمه‌تفصیلی دقیق بایستی در قالب مرحله اول مطالعات طرح و براساس شرح خدمات مندرج در نشریه شماره ۴۱-الف و دستورالعملها و خواص مؤسسه تحقیقات خاک و آب انجام گیرد.

- تعیین نیاز آبی دوره حداکثر مصرف (U_p) با توجه به خصوصیات خاک و ارتفاع آب آبیاری (به روش S.C.S) و یا با اعمال ضریب غیریکنواختی مصرف^۱ در طول ماه حداکثر نیاز آبی

۵-۲ ظرفیت طراحی زهکشها روباز

اصولاً^۲ ظرفیت طراحی سیستم زهکشی روباز باید به صورتی باشد که امکان تخلیه آبهای مازاد (روانآبهای، هرزآبهای) را فراهم سازد، بدون اینکه آسیبی به تأسیسات آبیاری و نباتات زراعی وارد شود.

براین اساس زهکشها روباز باید کشش تخلیه دبی جریان روانآبهای با تناوب وقوع مشخص و همچنین هرزآبهای را در یک مدت معینی داشته باشند که این دبی را ظرفیت طراحی زهکش می‌نمایند.

۵-۳ زهکشها سطحی

ظرفیت طراحی زهکشها سطحی براساس دبی جریان روانآبهای ناشی از رگبارها^۳ طرح می‌شوند و از منظور کردن دبی جریان ناشی از هرزآبهای آبیاری در ظرفیت طراحی به لحاظ آنکه دبی ناشی از سیلاب نسبت به دبی هرزآبهای آبیاری به مراتب بیشتر است، صرفنظر می‌شود.

معمولًا ظرفیت طراحی زهکشها روباز سطحی براساس دبی رواناب با تناوب وقوع ۵ ساله تعیین می‌شود. مع هذا بر حسب اهمیت پروژه، شرایط هیدرولیکی ماتلوژی ناحیه طرح و درجه حساسیت محصولات کشاورزی به شرایط غرقابی موقت می‌توان دبی سیلاب با تناوب وقوع ۱۰ ساله را بر حسب مورد برای تعیین ظرفیت طراحی منظور کرد.

در عمل به لحاظ صرفه‌جوئی در هزینه عملیات ساختمانی زهکشها روباز سطحی اراضی کشاورزی، مسئله غرقابی موقت مزارع برای مدت محدود و مشخصی که با توجه به حساسیت نباتات الگوی زراعی طرح به شرایط غرقابی تعیین می‌شود، مورد توجه قرار می‌گیرد.

۱- استفاده از ضرایب یکنواختی مصرف مندرج در جدول مربوط برای مرحله شناسایی و یا به منظور کنترل و یا ارزیابی ارقام محاسبه شده به روش S.C.S در مراحل بعد است.

2 - Storm Run-Off

مدت غرقابی موقت برای روانآبهای ناشی از رگبارهای با تناوب وقوع ۵ ساله، معمولاً برای زراعتهای متعارف^۱ ۲۴ ساعت در نظر گرفته می‌شود. براین اساس زهکش روباز سطحی باید ظرفیت تخلیه روانآبهای سطحی ناشی از رگبارهای ۲۴ ساعته با تناوب ۵ ساله را داشته باشد.

در مواردی که رگبارهای با تناوب ۵ ساله ملاک عمل قرار می‌گیرد، بایستی امکان تخلیه روانآبهای ناشی از رگبار ۳۶ ساعته و یا ۴۸ ساعته با تناوب وقوع ۱۰ ساله نیز مورد بررسی قرار گیرد و نتایج حاصله با ضریب زهکشی رگبار ۲۴ ساعته با تناوب وقوع ۵ ساله مقایسه شود و با توجه به اهمیت طرح رقم نهایی ضریب زهکشی به وسیله مهندس طراح انتخاب شود.

در مواردی که زهکش سطحی به منظور انحراف روانآها برای حفاظت کانالها و تأسیسات آبیاری به کار گرفته می‌شود، ظرفیت طراحی آن براساس مقدار روانآبهای ناشی از رگبار ۲۴ ساعته با تناوب وقوع ۱۰ ساله و بر حسب اهمیت تأسیسات مورد حفاظت با تناوب ۲۵ ساله تعیین می‌شود.

در مورد زهکشهاي داخل محدوده شبکه که جريان سيلابروهاي متقطع با کانالهاي آبياري حاشيه اي را جمع آوري و هدايت می‌کنند، ظرفیت طراحی مقطع براساس دبی حداکثر سيلاب ناشی از رگبار با تناوب وقوع ۱۰ یا ۲۵ ساله (متاسب با زمان تمرکز حوضه آبريز سيلابرو) صورت می‌گيرد.

۲-۵-۲ زهکشهاي حايل روباز

ظرفیت طراحی زهکشهاي حايل روباز که در درجه اول برای قطع جريان و كترل سطح آب زيرزميني در حاشيه محدوده شبکه پيش بینی می‌شوند، براساس دبی ورودی جريان آب زيرزميني و روانآبهای سطحی ورودی ناشی از رگبارها در اراضی بالادست و هرزاوهای آبیاری (بر حسب مورد) طرح می‌شود.

مقطع طراحی شده برای زهکشهاي مذكور باید به صورتی باشد، که در شرایط عبور جريان نرمال (دبی جريان آب زيرزميني و هرزاوهای آبیاری) سطح آب در مقطع مساوی یا پایین تر از تراز موردنظر، برای تنظیم سطح آب زيرزميني باشد. در مورد زهکشهاي حايلي که در محدوده مزارع طرح می‌شوند، روانآبهای ناشی از رگبارها در سطح قطعات زراعی که به اين زهکشها وارد می‌شوند، معمولاً در طراحی آنها منظور نمی‌شود، مگر آنکه مسئله پايداری اين زهکشها

طرح باشد، زیرا اغلب روانآبهای ورودی مورد بحث از نظر مقدار و مدت جریان به صورتی نیستند که تأثیر نامطلوبی در راندمان کار آین نوع زهکشها داشته باشند.

۳-۵-۲ زهکشهاي جمع‌کننده روباز

طراحی مقطع زهکشهاي جمع‌کننده روباز (کلکتور) باید به صورتی باشد که ظرفیت عبور مقدار جریان ورودی از طریق زهکشی زیرزمینی، هرزا بهای آبیاری و روانآبهای ناشی از رگبارها و بر حسب مورد جریان ورودی از طریق زهکشهاي حايل را داشته باشد.

ظرفیت طراحی مقطع زهکشهاي تخلیه‌کننده^۱ که جریان ورودی از زهکشهاي جمع‌کننده و یا زهکشهاي سطحي (بر حسب مورد) را هدایت می‌کنند، باید به نحوی باشد که کفايت تخلیه جریان ورودی از زهکشهاي مذکور را داشته باشد.

در مواردي که هرزا بهای خروجي از کانالها^۲ به زهکشهاي طرح وارد می‌شود، مقطع زهکش روباز باید كشش عبور جریان وارد از اين طریق را داشته باشد. البته در تعیین ظرفیت طراحی زهکش، فرض همزمانی وقوع سیلان طراحی و هرزا بهای خروجي کanal ضرورت ندارد؛ با این حال ظرفیت مقطع باید به صورتی باشد که کشش عبور مجموع جریان نرمال زهکش و جریان هرزا بهای خروجي از کانال را با ملحوظ کردن ارتفاع آزاد مقطع داشته باشد. هرگاه دو زهکش بهم پیوندد، ظرفیت طراحی زهکش در پایین دست محل اتصال آنها براساس قانون ۴۰-۲۰ به شرح زیر تعیین می‌شود:

- الف - اگر سطح تحت زهکشی يکی از دو زهکش کمتر از ۲۰ درصد مجموع کل مساحت تحت زهکشی در محل تقاطع باشد، مجموع مساحت تحت زهکشی در محل تقاطع ملاک تعیین ظرفیت طراحی خواهد بود.
- ب - درصورتی که سطح تحت زهکشی يکی از دو زهکش بیش از ۴۰ درصد مجموع مساحت دو زهکش باشد، مجموع دبی این دو زهکش در تعیین ظرفیت طراحی مسیر پایین دست تقاطع ملاک عمل قرار می‌گیرد.
- ج - در مواردي که مساحت تحت زهکشی يکی از زهکشها بين ۲۰ تا ۴۰ درصد مجموع سطح تحت زهکشی در محل اتصال باشد، در این صورت ظرفیت طراحی زهکش از محل اتصال به طرف پایین دست با روش میانیابی^۳ از مقادیر دبی محاسبه شده به روش الف و ب فوق الذکر تعیین می‌شود.

1- Open Outlet Drains

2- Spillway Waste Way Flow

3- Interpolation

۶-۲ حریم^۱ کانالهای آبیاری و زهکشی

منتظر از حریم در شبکه آبیاری، نواری از زمین در امتداد مسیر کانالهای شبکه و تأسیسات وابسته است، که برای اجرای عملیات ساختمانی و بهره‌برداری و نگهداری شبکه ضرورت دارد و باید همراه با نقشه‌ها، مدارک و گزارش طرح نهایی به کارفرما تحویل شود تا براساس برنامه زمانی نسبت به استعمال آن طبق قوانین جاری اقدام شود.

حریم کانالها شامل دو قسمت است :

- حریم دوره ساختمان
- حریم دوره بهره‌برداری و نگهداری

۶-۲-۱ حریم دوره ساختمان

این حریم نواری از زمین در مسیر کانالهای آبیاری و زهکشی است که برای حرکت و مانور ماشینهای سنگین در دوره ساختمان ضرورت دارد.

حریم دوره ساختمان معمولاً دارای عرض بیشتر از حریم دوره بهره‌برداری و نگهداری است و بر حسب نوع کار و ماشینهای مورد نیاز دوره اجرا تعیین می‌شود. به طور کلی این اضافه عرض نسبت به حریم دوره بهره‌برداری به طور موقت در اختیار گرفته شده و مجدداً به صاحبان اصلی عودت داده می‌شود.

۶-۲-۲ حریم دوره بهره‌برداری و نگهداری

این حریم، نواری از زمین در مسیر کanal و یا زهکش است، که به طور دائم به استعمال درمی‌آید و مقدار آن اضافه بر عرض کلی کانال و زهکش بسته به مورد شامل: عرض بالای مقطع در خاکبرداری یا خاکریزی، عرض جاده سرویس خاکریزهای جانبی، محل دپوی خاکهای اضافی و عرض مقطع زهکشهای حفاظتی و زهکشهای سطحی مجاور (در مورد کانالهای آبیاری) به شرح زیر است :

- برای کانالهای آبیاری با ظرفیت تا ۲ مترمکعب بر ثانیه بر حسب نیاز طرح، به عرض ۲ تا ۴ متر از آخرین حد لبه خاکبرداری و پاشنه خاکریزی از هر طرف

۱- منتظر حریمی است که به لحاظ فنی رعایت آن الزامی است.

- برای کانالهای آبیاری با ظرفیت از ۲ تا ۵ متر مکعب بر ثانیه، در طرفی که جاده سرویس ساخته می شود ۴ متر و در طرف دیگر بر حسب نیاز طرح به عرض ۲ تا ۴ متر
- برای کانالهای آبیاری با ظرفیت بیشتر از ۵ متر مکعب بر ثانیه در طرفی که جاده سرویس ساخته می شود ۶ متر و در طرف دیگر بر حسب نیاز فنی طرح به عرض ۴ تا ۶ متر
- در صورتی که جاده سرویس روی بازوی کanal ساخته شود، حریم مجاور آن از پاشنه خاکریز ۴ متر خواهد بود.
- برای زهکشی روباز حریم از هر طرف بسته به خاکبرداری یا پاشنه خاکریز جاده و خاکریز حفاظتی و یا دپوی خاک اضافی ۲ تا ۴ متر بر حسب نیاز فنی طرح در نظر گرفته می شود.
- در طراحی کانالهای آبیاری و زهکشی ضروری است، حریم جاده های عمومی، راه آهن، لوله های آب، گاز و نفت و غیره و خطوط برق رسانی، خطوط تلفن و تلگراف و سایر مستحدثاتی که دارای حریم اند، با توجه به مقررات و ضوابط مربوط به آنها مورد بررسی و توجه کامل قرار گیرد.
- در شرایط خاص در مورد کانالهای با ظرفیت بیش از ۵ متر مکعب بر ثانیه با توجه به محدودیتها و نیازهای طرح، می توان عرض حریم متفاوت با مقادیر پیشنهاد شده در این استاندارد را با توجیه فنی انتخاب کرد.
- برای کانالهای آبیاری و زهکشی که مجاور و موازی هم هستند، یک حریم باید منظور شود.
- نمونه عرض حریم دوره بهره برداری و نگهداری (حریم دائم) در پیوست شماره ۳ آرائه شده است.

۷-۲ حریم اینیه فنی

- حریم اینیه فنی کانالهای آبیاری و زهکشی به ترتیب زیر در نظر گرفته می شود :
- برای ساختمانهای هیدرولیکی با ظرفیت طراحی کمتر یا مساوی ۵ متر مکعب بر ثانیه، حریم به فاصله ۴ متری از دورترین حد پاشنه خاکریز یا خاکبرداری اطراف ساختمان پیش بینی می شود.
 - برای ساختمانهای هیدرولیکی با ظرفیت طراحی بیش از ۵ متر مکعب بر ثانیه و یا ساختمانهای هیدرولیکی مجهز به تأسیسات هیدرومکانیکی و یا الکترومکانیکی مهم با هر ظرفیت (نظیر ایستگاه پمپاژ) حریم تا فاصله ۶ متری دورترین حد پاشنه خاکریز یا خاکبرداری اطراف ساختمان در نظر گرفته می شود.
 - در مواردی که زهکش یا کanal آبیاری به موازات ساختمان هیدرولیکی درنظر گرفته شده باشد، در این صورت حریم ساختمانهای هیدرولیکی در مجاورت کanal یا زهکش باید با توجه به حد حریم کanal یا زهکش (پاشنه خاکریز کanal یا خاکبرداری زهکش) منظور شود.

۸-۲ ضوابط فنی نقشه‌های مبنا و برداشت‌های صحرایی

به منظور هماهنگی در تهیه نقشه‌های توپوگرافی مبنا برای طراحی شبکه‌های آبیاری ضوابط زیر ارائه می‌شود. این ضوابط شامل: مقیاس نقشه‌ها، فواصل خطوط تراز، زمان سفارش نقشه، نحوه نقشه‌برداری، مختصات و رقومها، نشانه‌های مبنا و نشانه‌های اصلی^۱ و عوامل طبیعی است.

۱-۸-۲ مقیاس نقشه‌ها و فواصل خطوط تراز

مقیاس نقشه‌های توپوگرافی مبنا برای طراحی کانالهای نهایی کانالهای درجه ۱ و ۲ آبیاری (شبکه اصلی) عموماً ۱:۵۰۰۰ و با خطوط تراز به فاصله ۵۰ سانتیمتر در شبکه‌ای بیش از ۵٪ در هزار و با خطوط تراز ۲۵ سانتیمتری در اراضی با شبک مساوی و یا کمتر از ۵٪ در هزار است.

در مواردی که مساحت نقشه‌برداری موردنظر برای طراحی کمتر از ۵۰۰۰ هکتار باشد و طراحی شبکه کانالهای مزرعه و یا زهکشی زیرزمینی نیز در قالب پروژه در آینده موردنظر باشد و یا در موارد دیگر با ارائه توجیه فنی، نقشه با مقیاس بزرگتر لازم باشد، طراح می‌تواند تهیه نقشه‌های توپوگرافی مبنا را با مقیاس ۱:۲۰۰۰ و خطوط تراز ۵ سانتیمتری برای شبکه‌ای بیش از یک در هزار و یا ۲۵ سانتیمتری در شبکه‌ای کمتر از یک در هزار پیشنهاد کند.

علاوه بر نقشه‌های توپوگرافی مبنا به مقیاس ۱:۵۰۰۰، در مسیر کانالها با ظرفیت بیش از ده متر مکعب بر ثانیه و با شبک نسبتاً زیاد مسیر به منظور تعیین مسیر فنی و اقتصادی بهینه و کنترل (وارسی) دقیق عملیات خاکی، تهیه نقشه توپوگرافی نواری به عرض ۱۰۰ تا ۲۰۰ متر از هر طرف محور مسیر کانال طراحی شده بر روی نقشه ۱:۵۰۰۰ مقیاس ۱:۲۰۰۰ و خطوط تراز ۲۵ سانتیمتری توصیه می‌شود.

۲-۸-۲ زمان سفارش نقشه‌های مبنا

به منظور تسريع در طراحی شبکه کانالهای آبیاری توصیه می‌شود که در پایان مطالعات مرحله توجیهی درصورتی که طرح از نظر فنی و اقتصادی توجیه شده باشد، دستور تهیه نقشه‌های مبنا (طبق مشخصات این استاندارد) از محدوده طرح آبیاری مطابق گزینه مصوب، درخواست و از سوی دستگاه اجرایی مربوط سفارش داده شود.

۳-۸-۲ نحوه نقشه‌برداری

توصیه می‌شود که تهیه نقشه‌های توپوگرافی مبنا برای محدوده‌های طرح بیش از ۵۰۰۰ هکتار با استفاده از عکس‌های هوایی به مقیاس تقریبی ۱:۶۵۰۰ و تهیه نقشه‌های توپوگرافی به طریق فتوگرامتری انجام پذیرد.

برای محدوده کمتر از ۵۰۰۰ هکتار بر حسب مورد و ضرورت زمانی و مطالعات طرح، نقشه‌برداری می‌تواند به طریق برداشت زمینی انجام شود.

۴-۸-۲ مختصات

نقشه‌های توپوگرافی مبنا با مقیاس (۱:۵۰۰۰ و ۱:۲۰۰۰) باید دارای شبکه مختصات استاندارد سازمان نقشه‌برداری کشور در سیستم مختصات بین‌المللی جغرافیایی^۱ باشد. بدینهی است در صورتی که برای شبکه‌های آبیاری کوچک از مختصات محلی و یا سیستم دیگری جز UTM استفاده شود، باید از توجیه کافی برخوردار باشد و قبلًا به تأیید کارفرما برسد.

۵-۸-۲ رقومها

رقومها باید به مترو سانتیمتر و نسبت به ارتفاع متوسط سطح دریا^۲ (m.s.l) ارائه شود. خطای مجاز رقوم هریک از نقاط برداشت شده، نسبت به نشانه‌های رؤوس شبکه نقشه‌برداری، حداقل تا ۲ سانتیمتر و خطای مجاز رقوم نشانه‌ها نسبت به نقاط مثلث‌بندي، حداقل تا یک سانتیمتر باشد. در روش نقشه‌برداری هوایی، لازم است کلیه نقاط کنترل (وارسی) زمینی بر روی نقشه توپوگرافی ارائه شود. همچنین در نقشه‌های توپوگرافی تهیه شده با برداشت زمینی نیز نقاط برداشت شده با رقوم مربوط ارائه شود.

فاصله نقاط برداشت در روش تهیه نقشه‌های توپوگرافی به طریق زمینی، برای مقیاس ۱:۵۰۰۰ حدود هر ۵۰ متر یک نقطه در هر جهت و برای مقیاس ۱:۲۰۰۰ فاصله نقاط برداشت رقوم نقاط حدود هر ۳۰ متر یک نقطه در هر جهت خواهد بود. در روش تهیه نقشه با استفاده از عکس‌های هوایی، در کنترل (وارسی) زمینی فاصله نقاط برداشت، باید با توجه به شرایط توپوگرافی زمین و مطابق استاندارد سازمان نقشه‌برداری کشور باشد.

1- Universal Transverse Mercator

2- Mean Sea Level

۲-۸-۶ نشانه‌ها و نشانه‌های اصلی

الف - نقاط مثلث‌بندی :

نقاط مثلث‌بندی محدوده نقشه‌برداری بایستی دارای رقوم و مختصات افقی در سیستم UTM به فواصل ۳ تا ۵ کیلومتر باشند و حتی‌الامکان در روی تپه‌ها یا سایر بلندیهای قابل رویت تأسیسات و محلهایی که در معرض تهدید تخریب نباشند قرار گیرد و نیز خطای مجاز آنها منطبق با استاندارد سازمان نقشه‌برداری کشور باشد.

ب - نشانه‌های رئوس شبکه نقشه‌برداری

فواصل نشانه‌های رئوس شبکه نقشه‌برداری باید از هم‌دیگر در هر جهت یک کیلومتر است و در قالب رئوس شبکه‌های چهارگوش یک در یک کیلومتری، منطبق با رئوس تقاطع خطوط مختصاتی نقشه در سیستم UTM نصب شود. این نشانه‌ها بایستی به صورت بلوک بتنی که در زمین مستحکم و شماره‌گذاری شده‌اند و ابعاد آن براساس استانداردهای سازمان نقشه‌برداری کشور است، ایجاد شده باشند. در مجاورت هر نشانه، دپو خاکی با علامت گچ ایجاد می‌شود، تا به هنگام کارهای زمینی در منطقه از فواصل مناسب قابل رویت باشد.

ج - نشانه‌های اصلی شبکه نقشه‌برداری

به منظور اطمینان از ثبت نشانه‌های رئوس شبکه نقشه‌برداری، باید نشانه‌هایی در هر ۵ کیلومتر رئوس شبکه به عنوان نشانه‌های اصلی که امکان از بین رفتن آن نباشد، ایجاد شود. این نشانه‌ها باید حداقل ۵۰ سانتیمتر از سطح زمین بالاتر باشد و با استفاده از مصالح بتنی و با ابعاد مناسب ساخته و شماره‌گذاری شود.

۲-۸-۷ عوامل طبیعی و ساخته شده

نقشه‌های توپوگرافی مبنا برای طرح شبکه‌های آبیاری بایستی کلیه عوامل طبیعی و ساخته شده موجود نظری: رودخانه‌ها، مسیلهای و زهکشی‌ای طبیعی منطقه، انهر سنتی و ساخته شده، جاده‌های آسفالت و شنی و خاکی موجود، محدوده باغها و روستاهای محدوده کارخانه‌ها و کارگاهها و سایر ساختمانهای مشخص و منفرد خارج از محدوده روستاهای، لوله‌های آب، گاز، نفت، خطوط انتقال نیرو و محل پایه‌ها، خطوط تلفن و تلگراف، محدوده باتلاقها و ماندابهای محدوده نواحی حفاظت شده و حصارکشی شده و غیره را نشان دهد.

۹-۲ نحوه ارائه نقشه‌ها و نیمروختهای طولی و عرضی کانالهای آبیاری

این ضابطه به منظور یکنواخت کردن نحوه تهیه و ارائه نقشه‌های آجرایی کانالهای آبیاری درجه ۱ و ۲ تهیه می‌شود و مشتمل بر موارد زیر است:

۱-۹-۳ مشخصات عمومی نحوه تهیه نقشه‌ها

- اندازه تمام نقشه‌های آجرایی پروژه باید یکسان باشد و در برگهای که با ابعاد برش 841×594 میلیمتر (A_1) و کادر مفید 801×574 (A_1) میلیمتر تهیه شود، مگر آنکه برای نقشه‌های مختلف پروژه‌ای خاص اندازه‌های متفاوتی به وسیله کارفرما تصویب شده باشد.
- عنوان نقشه در گوش و پایین سمت راست منظور شود و در قسمت بالای آن به اندازه کافی جای خالی برای یادداشت‌ها و تذکرات، مقیاس خطی، مهر و شماره نقشه‌هایی که به آنها رجوع داده می‌شود، پیش‌بینی شود.
- توضیحات تکمیلی و راهنمای نقشه ترجیحاً در بالای عنوان آن نوشته شود.
- عنوان نقشه باید مطابق فرم پیوست شماره ۵ ارائه شود.
- ترکیب نقشه باید ساده باشد و از تداخل جزئیات و مقاطع خودداری شود و جزئیات آن با نظم صحیح ارائه شود. به عبارت دیگر برگهای هر نقشه به تعداد کافی ارائه شود تا ضمن نشان دادن جزئیات طراحی از شلوغ بودن نقشه‌ها اجتناب شود.
- برای کلیه جزئیات و مقاطع یک جهت اصلی تعیین شود. جزئیات، یادداشت‌ها و اندازه‌ها طوری نوشته شود که از جهت پایین یا طرف راست نقشه به آسانی خوانده شود. نقشه باید طوری تنظیم گردد که علامت جهت شمال حتی الامکان بالای صفحه و در سمت راست به موازات و امتداد عرض نقشه قرار گیرد. پلانهای مختلف مربوط به یک نقشه باید با هم هماهنگ باشد و در یک جهت ارائه شود.
- در مواردی که مقاطع یا پلان یک نقشه در چند برگ نشان داده می‌شود، بایستی خطوط تطابق و نحوه اتصال آنها مشخص شود.
- مقیاس نقشه باید در عنوان نقشه در محلی که به این منظور اختصاص داده شده است، درج شود. در صورتی که مقیاس مقاطع و جزئیات نشان داده شده روی یک نقشه مختلف باشد، مقیاس هر مقطع باید در زیر آن نوشته شود.
- واحدهای به کاربرده شده در نقشه‌ها باید منحصرآ در سیستم متریک باشد.
- کلیه مهرهای مورد استفاده از نقشه‌ها باید مطابق مهرهای نشان داده شده در این نشریه باشد. استفاده از سایر مهرها برای مواردی که در اینجا به آن اشاره نشده، تنها در صورتی که قبلاً تصویب شده باشد امکان‌پذیر است.

۲-۹-۲ نحوه ارائه نقشه‌های شبکه‌های آبیاری

نقشه‌هایی که در مرحله طراحی نهایی برای کانالهای آبیاری درجه ۱ و ۲ بایستی تهیه و ارائه شود، شامل: نقشه موقعیت طرح، نقشه پلان عمومی طرح، پلان طرح شبکه آبیاری، پلان و پروفیل مسیر کانالها، مقاطع عرضی کانالها همراه با زهکشی زیر پوشش کانال (در مواردی که احتمال بالا آمدن سطح آب زیرزمینی منتصور است)، درزهای آبساط و نردهان ایمنی و سایر جزئیات مربوط به مقطع خواهد بود.

۱-۲-۹-۲ نقشه موقعیت طرح^۱

این نقشه بایستی موقعیت جغرافیایی محل طرح را در محدوده تقسیمات کشوری بر روی نقشه ایران به مقیاس $1:10,000,000$ ^۲ به عنوان راهنمای همچنین موقعیت محدوده طرح را در قالب نقشه استان شامل: مسیر راههای اسفالته و شوسه، فرودگاهها، مرکز استان و شهرستانهای مجاور محل پروژه‌ها با مقیاس $1:500,000$ و یا $1:250,000$ بر حسب مورد و توأم با نقشه راهنمای نشان دهد.

۲-۲-۹-۲ پلان عمومی طرح^۳

پلان عمومی طرح شامل: محدوده شبکه آبیاری، مسیر کلیه کانالهای آبیاری و زهکشی با ذکر نام هریک، جاده‌های موجود، جاده‌های طرح با ذکر نام، عوامل طبیعی و تأسیسات ساخته شده مهم واقع در محدوده شبکه است و با مقیاس متناسب با مساحت شبکه مورد طراحی ($1:20,000$ ، $1:250,000$ و $1:500,000$) به نحوی که کل محدوده شبکه را در یک برگ نشان دهد، تهیه و ارائه می‌شود. نام و شماره‌گذاری کانالها و علائم ترسیمی، باید مطابق پیوست شماره یک این نشریه باشد.

این نقشه حاوی جدول مشخصات مهم طرح از قبیل: طول کanal آبرسان، طول کانالهای درجه ۱ و ۲ به تفکیک هر کanal، مساحت کل شبکه (خالص و ناخالص)، طول جاده‌های سرویس و ارتباطی طرح، نوع و تعداد ابتهیه فنی مهم، تعداد تلمبه‌خانه‌ها و ظرفیت و ارتفاع پمپاژ هریک و مشخصات سایر تأسیسات مهم طراحی شده است. بر روی این نقشه شبکه مشخصات بایستی نشان داده شود.

1 - Location Map

2 - Key Map

3 - General Plan

۳-۲-۹-۳ پلان طرح شبکه آبیاری^۱

این پلان باید شامل: مسیر کانالهای آبیاری و زهکشی با ارائه محلهای ابینه فنی در طول مسیر کانالها، کیلومترگذاری مسیر و کیلومتر انتهای کانالها، مسیر جاده‌های سرویس و ارتباطی با محل ابینه فنی مربوط و کیلومترگذاری مسیر باشد. علاوه بر آن کلیه مستحبات نظری: محدوده باعها و روستاهای جاده‌های موجود، تأسیسات ساخته شده (چاهها، قنوات و چشمهای، لوله آب و نفت و گاز و خط انتقال نیرو، خطوط تلفن و تلگراف، کارخانجات، کارگاهها و غیره...) مسیر رودخانه‌ها، زهکشهای طبیعی، اراضی سیلگیر و مردابی و اراضی حفاظت شده و غیره که در نقشه‌های توپوگرافی مبنای موجودند و یا تا زمان طراحی نهایی در محدوده طرح ایجاد شده‌اند و همچنین تأسیسات و جاده‌هایی که در محدوده طرح در دست مطالعه‌اند نیز باید ارائه شود.

مقیاس ارائه پلان طرح برای مساحت‌های تا حدود ۲۰،۰۰۰ هکتار معادل ۱:۱۰،۰۰۰ و برای مساحت‌های بیش از ۲۰،۰۰۰ هکتار معادل ۱:۲۰،۰۰۰ خواهد بود. پلان شبکه باید روی نقشه‌های توپوگرافی مبنای به مقیاس ۱:۵۰۰۰ ۱:۲۰۰۰ طراحی شود و سپس برای استفاده در قالب استاد طرح نهایی به مقیاسهای فوق الذکر ارائه شود.

بر روی این نقشه بایستی شبکه‌بندی سیستم مختصات نشان داده شود. پلان طرح باید محدوده کل مزارع و محل آبگیرهای مربوط را نشان دهد. این مزارع باید شماره‌گذاری شود و همراه با مساحت ناخالص هریک در محدوده موردنظر ارائه شود.

۴-۲-۹-۲ نحوه ارائه پلان و پروفیل کانالهای آبیاری

پلان و پروفیل کانالهای آبیاری مشخصات زیر را باید شامل شود:

الف - مشخصات کلی

پلان و پروفیل مسیر هر کanal باید توأمًا در یک نقشه ارائه شود. هر برگ نقشه استاندارد باید حدود ۳/۵ کیلومتر از مسیر کanal را در برگیرد. در صورتی که طول مسیر کanal بیش از ۳/۵ کیلومتر باشد، مسیر باقیمانده را می‌توان همراه با قسمتی از مسیر کanal دیگر در نقشه جداگانه‌ای ارائه کرد.

ب - پلان مسیر

پلان مسیر کانالها با مقیاس ۱:۵۰۰۰ یا ۱:۲۰۰۰ در مورد کانالهای با ظرفیت بیش از ۱۰ مترمکعب بر ثانیه بر حسب مورد و شامل: نواری توبوگرافی^۱ با خطوط تراز نیم متری یا ۲۵ سانتیمتری به عرض جمیعاً حدود ۳۰۰ تا ۵۰۰ متر بر حسب ضرورت خواهد بود. این پلان باید دارای شبکه مختصات باشد. در روی پلان، محور مسیر کانال، کیلومتر نقطه آغازی و مختصات آن (از کanal آبرسان یا کanal درجه ۱) کیلومترگذاری مسیر و کیلومتر انتهای مسیر ارائه شود.

در نقاط تغییر امتداد محور مسیر کanal^۲ باید قوسهای مسیر با شعاع مناسب طبق استاندارد ضوابط هیدرولیکی کانالها طرح و ارائه شود. قوسهای مسیر با مشخصات کامل روی پلان ارائه شود و شامل: مختصات نقطه تغییر امتداد مسیر (PI)، شعاع قوس (R)، زاویه انحراف مسیر (Δ)، طول قوس (L)، طول محاس قوس (T)، (ED)، کیلومتر شروع (PC) و کیلومتر انتهای قوس (PT) باشد. در روی پلان مسیر کanal، محل دقیق ابتدیه فنی و جاده سرویس، محور زهکشها و جاده‌های متقاطع با کanal (اسفالته، خاکی، شوسه) با ذکر نام آنها، محل گمانه‌های مکانیک خاک و همچنین محدوده باعها و روستاهای قتوات، انهار سنتی و مسیر لوله‌های آب، نفت، گاز، خطوط انتقال نیرو و خطوط تلفن و تلگراف و سایر مستحدثات مهم ارائه شده است.

کلیه توضیحات و تذکرات عمومی مربوط به پلان و پروفیل کانالها بر روی برگ اول نقشه پلان و پروفیل کانالها ذکر شود. این توضیحات شامل: نقشه‌های منبع و مرجع نیز خواهد بود.

پ - پروفیل طولی مسیر

پروفیل طولی مسیر کanal با مقیاس ۱:۵۰۰۰ یا ۱:۲۰۰۰ در افق (فاصله‌ها) و ۱:۵۰ یا ۱:۱۰۰ در قائم (ارتفاعات) ارائه می‌شود. این پروفیل بایستی شامل: خط زمین طبیعی، خط کف کanal، خط تراز خاکریز بازوی کanal باشد. این رقومها باید در شروع و پایان کanal، در محلهای تغییر شیب و محل ابتدیه فنی (شروع و انتهای هر ساختمان) ارائه شود.

دقت ارتفاعات کف کanal بایستی تا یک سانتیمتر باشد. شیب کف کanal به صورت متر بر متر و برای هر قسمت مسیر در زیر خط کف کanal نشان داده می‌شود.

نام و محل دقیق ابینه فنی در روی پروفیل نشان داده شود و در مواردی نظیر: آبگیرها، چپ آبها و سمت قرار گرفتن آن نسبت به محور کanal (رأسی یا چپ) در روی پروفیل ذکر شود.

نیمرخ عمقی گمانه‌های مکانیک خاک با ذکر شماره (مثال 6 TP) و مشخصات کلی خاک در اعماق مختلف، شامل: مشخصات مکانیکی خاک (دانه‌بندی، حد روانی و حد خمیری، طبقه‌بندی خاک، مقاومت فشاری و ...) و مشخصات شیمیایی (درصد گچ و آهک فعال و ...) در پایین پروفیل کanal و یا در نقشه‌ای جداگانه برای کلیه گمانه‌ها آرائه شود.

در جدول‌بندی زیر پروفیل کanal کیلومترگذاری مسیر آرائه می‌شود. همچنین در پایین پروفیل مسیر کanal در دو جدول اطلاعاتی، یکی مشخصات طرح هیدرولیکی مقطع کanal و دیگری مشخصات ساختمانی مقطع کanal نشان داده شود.

جدول مشخصات طرح هیدرولیکی مقطع کanal ظرفیت طراحی کanal (دبی کanal) عرض کف، شبکه بدنی داخلی، عمق آب، سرعت جریان، ضریب زبری جدار و نسبت سرعت طراحی به سرعت نظری عمق بحرانی ($\frac{V}{V_c}$) را برای قطعات مختلف مسیر در هر مورد که تغییر کند، آرائه می‌کند.

جدول مشخصات ساختمانی مقطع کanal، تیپ مقطع عرضی کanal و جاده‌های سرویس، عرض کف، ارتفاع پوشش، ارتفاع بازوی خاکی، ضخامت پوشش کanal، عرض جاده سرویس و فاصله محور جاده از محور کanal و سمت آن را در فواصل مختلف مسیر کanal آرائه می‌دهد.

ت - نحوه آرائه نیمرخهای عرضی

- نیمرخهای عرضی کانالهای آبیاری باید به صورت تیپ و در نقشه‌هایی که حاوی اطلاعات زیر باشد، آرائه شود:
- عرض کف کanal، شبکه شیروانیهای داخلی، عمق آب در کanal، ارتفاع قسمت دارای پوشش و ارتفاع کل کanal
 - عرض سکو و عرض کف منشور خاکی
 - ارتفاع آزاد کanal در قسمت خاکی
 - عرض بازوی خاکی کanal در قسمت خاکریزی در حالتی که جاده سرویس بر روی آن قرار دارد، و یا فاقد جاده سرویس است.
 - عرض و ضخامت شن‌ریزی جاده سرویس کنار کanal و فاصله دو طرف جاده تا لبه بالای کanal و کناره خاکریز
 - شبکه شیروانی خارجی خاکریزها

- ابعاد نهرچه زهکش در قسمت بالای کانال در حالتی که مقطع کانال در خاکبرداری باشد
- ضخامت پوشش کانال
- جزئیات مقطع در مواردی که کانال از زمینهای سست، گچ دار، سنگی و ... عبور می‌کند.
- جزئیات درزهای انقباض طولی و عرضی شامل : ابعاد، فوائل و مصالح پرکننده آنها
- مشخصات فیلتر شنی زیرپوشش بدنه یا کف کانال در مقاطع عبور کانال از زمینهای زه‌دار
- مشخصات و فوائل سوراخهای هدایت زه‌آب^۱ به داخل کانال

ث - نحوه ارائه نیمرخهای عرضی زهکشها

نیمرخهای عرضی زهکشها باید به صورت تیپ برای زهکشهای طراحی شود، یا به صورت مقاطع مختلف مسیر برای اصلاح مقطع زهکشهای موجود یا زهکشهای طبیعی ارائه گردد و حاوی اطلاعات زیر باشد:

- عرض کف، شبیب شیروانیهای داخلی، عمق آب نرمال، ارتفاع کل مقطع
- عرض سکوی خاکبرداری و سکوی مجاور خاکریز حفاظتی
- عرض بازوی خاکریز حفاظتی، موقعیت محل دپو و مشخصات کلی آن
- عرض جاده سرویس و موقعیت آن
- شبیب خاکریز حفاظتی
- فاصله محور جاده سرویس و خاکریز حفاظتی از محور زهکش

1- Weephole


پیوست «۱»

علائم و اختصارات کانالهای آبیاری و زهکشی

کانال‌ها :

MC	کanal آب آور ^۱ و کanal اصلی ^۲
BC	کanal درجہ یک ^۳
SC	کanal درجہ دو ^۴
TC	کanal درجہ سه ^۵
QC	کanal درجہ چھار ^۶

زہکشیا :

	MD	زہکش حفاظتی یا زہکش انحرافی ^۷ (DD) و زہکش اصلی ^۸
	BD	زہکش درجہ یک ^۹
	SD	زہکش درجہ دو ^{۱۰}
	TD	زہکش درجہ سه ^{۱۱}
	QD	زہکش درجہ چھار ^{۱۲}

1- Main Feeder Canal (MFC)

2- Main Canal (MC)

3- Branch Canal (BC)

4- Secondary Canal (SC)

5- Tertiary Canal (TC)

6- Quarternary Canal (QC)

7- Diversion Drain (DD)

8- Main Drain (MD)

9- Branch Drain (BD)


10- Secondary Drain (SD)

11- Tertiary Drain (TD)

12- Quarternary Drain (QD)


پیوست «۲»

شماي گسترش کانالهای آبياري




پیوست «۳»

حریم در کانالهای آبیاری و زهکشی



پیوست «۴»

علامه و اختصارات قوس در محل تغییر محور مسیر کانالها



اصلاحات به کار برده شده در مورد قوس کانالها

N = Northing (UTM) (در سیستم

مختصات شمالی

E = Easting

مختصات شرقی

PI = Point of Intersection

نقطه تغییر مسیر

R = Radius

شعاع قوس

PC = Point of Curve

نقطه شروع قوس

PT = Point of Tangency

نقطه انتهای قوس

L = Length of Curve

طول قوس

T = Tangent

طول مماس


Δ = Deflection Angle

زاویه انحراف

ED = External Distance of Curve

فاصله PI تا وسط قوس

اواهه پیوست شماره ۴:



«پیوست ۵»

عنوان نقشه

نام و امضاء	کیفیت	تاریخ	شماره پروگرمان	شماره قبضه	منابع آتشند	دسترسی	منابع اینترنتی	منابع کتابخانه	منابع مطبوعاتی	منابع علمی	منابع ادبی	منابع موزیک	منابع تصویری	منابع صوتی	منابع فیلم	منابع سایر
نام و امضاء	کیفیت	تاریخ	شماره پروگرمان	شماره قبضه	منابع آتشند	دسترسی	منابع اینترنتی	منابع کتابخانه	منابع مطبوعاتی	منابع علمی	منابع ادبی	منابع موزیک	منابع تصویری	منابع صوتی	منابع فیلم	منابع سایر
نام و امضاء	کیفیت	تاریخ	شماره پروگرمان	شماره قبضه	منابع آتشند	دسترسی	منابع اینترنتی	منابع کتابخانه	منابع مطبوعاتی	منابع علمی	منابع ادبی	منابع موزیک	منابع تصویری	منابع صوتی	منابع فیلم	منابع سایر
نام و امضاء	کیفیت	تاریخ	شماره پروگرمان	شماره قبضه	منابع آتشند	دسترسی	منابع اینترنتی	منابع کتابخانه	منابع مطبوعاتی	منابع علمی	منابع ادبی	منابع موزیک	منابع تصویری	منابع صوتی	منابع فیلم	منابع سایر
نام و امضاء	کیفیت	تاریخ	شماره پروگرمان	شماره قبضه	منابع آتشند	دسترسی	منابع اینترنتی	منابع کتابخانه	منابع مطبوعاتی	منابع علمی	منابع ادبی	منابع موزیک	منابع تصویری	منابع صوتی	منابع فیلم	منابع سایر

پیوست «۶»

مهرهای نقشه‌های مهندسی

مهرهایی که در این استاندارد آرائه شده است، برای موارد زیر استفاده می‌شود:

مهر شماره ۱

این مهر در مواردی استفاده می‌شود که نقشه‌های کارگاهی آرائه شده از طریق پیمانکار از طرف دستگاه نظارت کنترل (وارسی) شده و اصلاحات لازم در آن صورت گرفته باشد. این نقشه تصحیح شده برای تکمیل و تهیه نقشه نهایی کارگاهی به پیمانکار بازگشت داده می‌شود.

مهر شماره ۲

این مهر در مواردی به کار می‌رود که نقشه‌های کارگاهی آرائه شده از طریق پیمانکار را، دستگاه نظارت بررسی و تأیید کرده باشد. مع هذا اصلاحات جزیئی مورد نظر دستگاه نظارت نیز در آن منظور شده که پیمانکار موظف است نقشه‌های کارگاهی را با توجه به این اصلاحات اجرا کند.

مهر شماره ۳

این مهر در مواردی به کار می‌رود که نقشه‌های کارگاهی آرائه شده از طریق پیمانکار برای اجرا، مورد تصویب دستگاه نظارت است.

مهر شماره ۴

این مهر در مورد نقشه‌هایی به کار می‌رود که براساس آن تأسیسات مربوط در محل ساخته شده باشد. نقشه اجرا شده یا همان نقشه کارگاهی مصوب، یا نقشه کارگاهی است که در حین اجرا با توجه به شرایط زمین و مصالح با تأیید کتبی دستگاه نظارت اصلاحاتی در آن صورت گرفته باشد.

مهر شماره ۵

این مهر در مواردی که نقشه اجرایی دیگری به جای نقشه قبلی از طرف دستگاه نظارت به کار فرما یا پیمانکار ابلاغ می‌شود، به کار می‌رود.

مهر شماره ۶

این مهر در مواردی که یک نقشه اجرایی یا کارگاهی معین از طرف دستگاه نظارت باطل اعلام و به پیمانکار یا کار فرما ابلاغ می‌شود، به کار می‌رود.

مهر شماره ۷

این مهر در مواردی به کار می‌رود که نقشه اجرایی معینی برای بررسی یا اظهارنظر کارفرما و یا برای ارائه پیشنهاد قیمت از سوی پیمانکار، از طرف دستگاه نظارت ابلاغ می‌شود.

مهر شماره ۸

این مهر در مورد نقشه‌هایی به کار می‌رود که تنها برای انجام دادن مناقصه تهیه شده است و جنبه اجرایی ندارد، لذا مهندس مشاور در زمان معین پس از مناقصه، نقشه اجرایی مربوط را تهیه و به پیمانکار ابلاغ می‌کند.

مهر شماره ۹

این مهر عموماً در دفاتر فنی و مهندسان مشاور در مورد نقشه‌هایی به کار می‌رود که جنبه پیش‌نویس دارد و لازم است، بررسیهای مجدد یا نهایی در مورد آنها صورت گیرد.

مهر شماره ۱۰

این مهر در مورد نقشه‌هایی که باید با یگانی شود، به کار می‌رود.

مهر شماره ۱۱

این مهر در مورد نقشه‌های مقدماتی (مرحله اول) و یا نقشه‌های مقدماتی اجرایی که برای بررسی و اظهارنظر به کارفرما یا کارخانه سازنده تجهیزات طرح ارائه می‌شود، به کار می‌رود.

مهر شماره ۱۲

این مهر در مورد نقشه‌هایی به کار می‌رود که برای بررسی و اظهارنظر کارفرما از طرف دستگاه نظارت ارائه می‌شود.

تبصره: مهرهای شماره ۱۰، ۱۱ و ۱۲ می‌توان برای گزارش‌های فنی طرح نیز در مراحل مختلف مطالعات مورد استفاده قرار داد.

RETURNED FOR INDICATED CORRECTIONS	
برگشت برای اصلاحات مندرج	
BY :	DATE :
نام و امضای	تاریخ

مهر شماره ۱

APPROVED WITH INDICATED CORRECTIONS	
تصویب برای اجرا با اصلاحات مندرج	
BY :	DATE :
نام و امضای	تاریخ

مهر شماره ۲

APPROVED FOR CONSTRUCTION	
تصویب برای اجرا	
BY :	DATE :
نام و امضای	تاریخ

مهر شماره ۳

AS - BUILT	
اجرا شده	
BY :	DATE :
نام و امضای	تاریخ

مهر شماره ۴

SUPERSEDED	
جاگزین نقشه قبلی	
BY :	DATE :
نام و امضای	تاریخ

مهر شماره ۵

CANCELLED		باطل شده
BY :		DATE :
نام و امضای		تاریخ

مهر شماره ۶

NOT FOR CONSTRUCTION		مهر شماره ۷
برای اجرا نیست		
BY :		DATE :
نام و امضای		تاریخ

مهر شماره ۷

FOR TENDER ONLY		مهر شماره ۸
فقط برای مناقصه		
BY :		DATE :
نام و امضای		تاریخ

مهر شماره ۸

CHECK PRINT		مهر شماره ۹
برای کنترل		
BY :		DATE :
نام و امضای		تاریخ

مهر شماره ۹

FILE COPY		مهر شماره ۱۰
نسخه با یگانی		
BY :		DATE :
نام و امضای		تاریخ

مهر شماره ۱۰

PRELIMINARY نقشه‌های مقدماتی

مهر شماره ۱۱

BY :

DATE :

نام و امضای

تاریخ

FOR CLIENT REVIEW برای بررسی و اظهار نظر کارفرما

مهر شماره ۱۲

BY :

DATE :

نام و امضای

تاریخ

پیوست «٧»

جداول

جدول شماره ۱- مقادیر برآورد تلفات آب در سیستم انتقال و توزیع با کانالهای بدون پوشش

منبع	نام پژوهه و کشور مربوطه	تلفات آب (بر حسب درصدی از میزان کل آب انحراف یافته از منبع)	ملاحظات
U.S.Bureau of Reclamation A(12)*	۴۶ پژوهه آبیاری در آمریکا	۳-۸۶ (متوسط ۴۰)	مربوط به ۴۶ پژوهه آبیاری و شامل : تلفات تبخیر و تلفات به وسیله روشاهی طبیعی مسیر آنهار
Khangar (F6) Maasland, M.	پاکستان پاکستان جزء رودخانه آیندوس	۱۸-۴۴ ۳۵	فقط تلفات تراویشی متوسط مجموع تلفات انتقال
Kennedy (B40)	پاکستان نهر «باری دوآب»	۲۰ ۶ <hr/> ۲۱ ۴۷	آنها اصلی و درجه ۱ آنها درجه ۲ <u>آنها درجه ۳</u> مجموع تلفات
Barona, F.(A3)	مکزیکو	۲۶ ۳۵-۵۰	خاکهای کم نفوذ خاکهای با نفوذ پذیری بیشتر
Doneen, L.D.(B2)	ترکیه - کنیا - دشت کومرا ترکیه - جلگه فندمن	۴۰ ۳۰	—
Lauritzen, C.W. (C 1b)	مصر - دلتای نیل مصر - آنهار جدید در نواحی خشک	۸-۱۰ ۵۰	تلفات کم به علت نفوذ سیلت آب نیل در بدنه آنهار
Sharov,I.A. (E7)	شوری سایق	۲۰-۳۵	آنها اصلی و فرعی
Sain,K.(A3)	هندوستان (کanal گنگ)	۱۵ ۷ <hr/> ۲۲ ۴۴	آنها اصلی و درجه ۱ آنها درجه ۲ <u>آنها درجه ۳</u> مجموع تلفات تراویشی

* اعداد داده شده در جدول نظیر (12) A اشاره دارد به منابع مورد استفاده در کتاب مرجع : FAO, Land & Water - resources series No.1
- جدول ۱ و ۲ از مرجع فوق الذکر اقتباس گردیده است.

ادامه جدول شماره ۱- مقادیر برآورد تلفات آب در سیستم انتقال و توزیع با کانالهای بدون پوشش

منبع	نام پژوهه و کشور مربوطه	تلفات آب (بر حسب درصدی از میزان کل آب انحراف یافته از منبع)	ملاحظات
Epta Report No 1519 1962 (B40)	پاکستان، ناحیه کوشینتا مربوط به سیستم آبیاری گنگ - کوباداک	ماگزیمم 30% سال $5/7$	مجموع تلفات تراویشی انهار اصلی انهار درجه ۲ <u>انهار درجه ۳</u> مجموع تلفات تراویشی
Hekket, H. 1969.	ایران : پژوهه آبیاری دشت گرمسار	۴۰	انهار اصلی و فرعی
Ministry of Public works Chile.	پروژه دره هواسکو در شیلی	۵۴	نهر با ۲۵ کیلومتر طول و ظرفیت حدود یک متر مکعب بر ثانیه
ICID (A5)	شوروی (سابق) : کanal قره قوم در 400 کیلومتر طول عرض 28 تا 6 متر، خاک ماسه‌ای	۴۳	متوسط در سال اول بهره‌برداری تلفات در سالهای بعد به لحاظ بالا آمدن سطح آب زیرزمینی کاهش یافته است.
ICID (A5)	الجزایر - ال ارجیان	۴۰	متوسط تلفات در کanal حفر شده در خاک ماسه‌ای
Irrigation and Power Department Punjab Pak (D10)	پاکستان استان پنجاب	۱۱	متوسط تلفات در 44000 شاخه نهر درجه ۳ معادل 7000 میلیون متر مکعب جریان در سال

جدول شماره ۲- مقادیر تلفات در کانالهای بدون پوشش و دارای پوشش

ردیف	نام از اخلاق	نوع	توضیحات	طبیعت
۱	تلفات تراویشی بر حسب متر مکعب بر متوجه معین شده طی ۲۲ ساعت			
۲	تلفات تراویشی بر حسب فوت مکعب بر فوت مرتع معین نهش شده طی ۲۲ ساعت			
۳	تلفات تراویشی بر حسب فوت مکعب بر فوت مرتع معین نهش شده طی ۲۲ ساعت			
۴	کسر روس لیسوئی متوجه با لایه غیرقابل خود در ۳-۴ قلوی از سطح			
۵	کسر روس لیسوئی مستقربردای یا لیسوئی شن، شن دوس - ۰/۷۵ - ۰/۷۵			
۶	کسر لیسوئی شن + ۱/۰ ~ ۱/۰			
۷	کسر شن ۱/۷۵			
۸	خاک شن درست دهنده - ۰/۰ - ۰/۰			
۹	خاک بساز درست دهنده - ۰/۰ - ۰/۰			
۱۰	کسر سکربردای تراکم با کسر شن لیسوئی تغوفه تا پذیر ۰/۱۳			کانالهای بدون پوشش
۱۱	کسر خاک روس و روس لیسوئی ۰/۱			
۱۲	خاک شن لیسوئی ۰/۰			
۱۳	کسر خاکستر آشناشان مخلوط با شن ۰/۰			
۱۴	کسر خاک شن و خاکستر آشناشان با رس ۰/۰۶			
۱۵	کسر خاک شن مخلوط با رس ۰/۰۸			
۱۶	کسر خاک شن و استگربردای ۰/۰۰			
۱۷	کسر خاک ابرقو (سیلت زوردرگ) با لایه های رس ۰/۰۷			
۱۸	کسر شن با پلاستیک و متوجه ۰/۰۱			
۱۹	کسر رسیان لوس ۰/۰۲			
۲۰	متوجه هنل آب ۰/۰۰۵			
۲۱	متوجه هنل آب ۰/۰۲۲			
۲۲	آزمایش متوجه عمل کمتر از یک فوت، بدن های شناسنده ۰/۰۷۷			
۲۳	در کانالهای با پوشش پنهان افتراق گیری شده دو بخش پاهاین دست طرح آبیاری Rhone - Languedoc	(F7)	-	
۲۴	در کانال پنهان - Kern - Friant - Contra - Costa - Contra - Costa	(A1)	-	
۲۵	در پیش پنهان اتفاق نموده اندیزی برداشت طرح آبیاری خروج اندیز گیری شده است ۰/۰۱۷	-		
۲۶	نقشه ۱ کانال پنهان خود رسانیده ۰/۰۰۹	(A2)	-	
۲۷	نقشه ۲ طرح در سرگز کالیفرنیا خصل طراحی شده ۰/۰۰۹	(F7)	-	
۲۸	نقشه کانال پنهان شده (متوجه خیس شده ۰/۰۷۸/۰/۰۷۸ فوت) مست - D جعل طرح Boise	(A1)	-	
۲۹	نقشه کانال پنهان شده (متوجه خیس شده ۰/۰۷۰ فوت) ایالت ایدaho	-		
۳۰	بلانچه سی از نصب مخلوط ۰/۰۰۷	(B30)	-	
۳۱	۱۵ سال پس از نصب شکافهای بزرگ پل اینچ من فشاری غیر مسلح، پلون معتقد خروج هوای کانال Swift Current	(B30)	-	
۳۲	بلانچه سی از نصب ۰/۰۰۵	-		
۳۳	پس از ساخت ۰/۰۵٪ سیمان			
۳۴	پس از ساخت بکسل بعد			
۳۵	پس از ساخت بکسل بعد			
۳۶	پس از ساخت بکسل بعد			
۳۷	پس از ساخت بکسل بعد			
۳۸	پس از ساخت (سال ۱۹۵۷) ۰/۰۵٪ سیمان	(C52)	-	
۳۹	پس از ساخت (سال ۱۹۵۷) ۰/۰۵٪ سیمان	-		
۴۰	پس از ساخت (سال ۱۹۵۷) ۰/۰۵٪ سیمان	-		
۴۱	پس از ساخت (سال ۱۹۵۷) ۰/۰۵٪ سیمان	-		
۴۲	پس از تکمیل، روشن نموده در لمسن از کانال پوشش متعارف بدن با پلاستین لایه، کانال اصلی افقی بخاطر پلاستین ۰/۰۱۵	(C2)	پوشش آجری	
۴۳	پروژه برای پوشش متعارف بدن با پلاستین لایه، سیمان به ترتیب ۰/۰۷	-		
۴۴	برآورد برای کانال با مشخصات غرق ولی پوشش شده ۰/۰۹	-		
۴۵	پک نقشه کانال پوشش شده ۰/۰۵	-		
۴۶	پک از پوشش پنهان ۰/۰۲			
۴۷	بد از پوشش پنهان ۰/۰۲			
۴۸	۷ سال پک از پوشش پنهان ۰/۰۲	(B30)	-	
۴۹	پک نقشه کانال بدون پوشش قابل کنترل ۰/۰۲	-		
۵۰	نثر آستانه ایخ به مخلوط ۰/۰۲	-		

ادامه جدول شماره ۲ - مقادیر تلفات در کانالهای بدون پوشش و دارای پوشش

گن جزءی متابیر تبلوگری شده با محاسبه نموده میزان تخفیف تبلوگری که مخالله‌ای پوشش و حذفی
کلیک میزان تخفیف آنها را که می‌بندد و من ترتیب به میزان راهنمایی برای مرکوزیت که نیز مقداری مشخص برای تخفیف
تبلوگری ایجاد شده با محاسبه ممکن نباشد، مجموعه تخفیف تبلوگری

(FAO, Land & water resources series No. 1)

منابع و مأخذ مورد استفاده

- 1- FAO, Irrigation & Drainage Paper No.24, Crop Water requirements, 1977.
- 2- FAO, Irrigation & Drainage Paper No.33, Yield response to water, 1979.
- 3- FAO, Irrigation & Drainage Paper No.44, Design & Operation of Irrigation Distribution Networks, 1988.
- 4- FAO, Irrigation & Drainage Paper No.46, CROPWAT: A Computer Program for Irrigation Planning & Management, 1992.
- 5- FAO, Irrigation & Drainage Paper No.49, CLIMWAT for CROPWAT, 1993.
- 6- ILRI, International Institute for Land Reclamation & Improvement, Publication No. 19, "On Irrigation Efficiencies" Fourth Edition, 1994.
- 7- SCS, Technical Release No.21, U.S.Department of Agriculture Soil Conservation Service, 1974.
- 8- Near East and South Asia Regional Irrigation Practices Seminar, Amman, Jordan, 1966.

این نشریه

ضوابط عمومی طراحی شبکه‌های آبیاری و زهکشی است که شامل تعاریف انواع کانالها و زهکشها و ضوابط عمومی طراحی شبکه‌های آبیاری و زهکشی از جمله انتخاب مسیر و ظرفیت طراحی کانالها و زهکشها، حريم کانالها و زهکشها و اینه فنی، ضوابط انتخاب نقشه‌های مينا و نحوه ارائه نقشه‌ها و نیمروزهای طولی و عرضی کانالها و زهکشها را همراه با سایر مشخصه‌های عمومی طراحی شبکه‌ها ارائه می‌نماید. این نشریه می‌تواند راهنمای مناسبی برای مهندسین طراح و مدیران بصره برداری از شبکه‌های آبیاری باشد و در یکنواختی تعاریف و ضوابط عمومی طراحی این شبکه‌ها موثر واقع گردد.

معاونت امور پشتیبانی

مرکز مدارک علمی و انتشارات

ISBN 964-425-526-7



9 7 8 9 6 4 4 2 5 5 2 6 7